

Zadanie nr 3

Kosztorys ofertowy Przebudowa ul. Odlewniczej w Końskich

Lp.	Opisy robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	Pomiary geodezyjne	km	0,49		
2	Rozebranie krawężników betonowych 15*30 cm	m	1 026,40		
3	Rozebranie ław pod krawężnikami z betonu	m3	84,68		
4	Oczyszczenie pasa drogowego z zakrzaczenia	m2	50,00		
5	Regulacja studni teletechnicznych	szt.	6,00		
6	Regulacja studni kan. deszczowej, sanitarnej i wpustów ulicznych	szt.	10,00		
	Razem roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
II	Nawierzchnia				
7	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenie drogi	m3	495,90		
8	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm- na poszerzeniu	m2	870,00		
9	Wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa - grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu nawierzchni	m2	855,00		
10	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	780,00		
11	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m3	84,68		
12	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m	1 026,40		
13	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach do istniejących dróg	m2	3754		
14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych - warstwa wyrównawcza, dostosowanie do spadku jednostronnego- średnia grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	3754		
15	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	3754		
	Razem nawierzchnia				
III	Zieleń				
16	Uzupełnienie gruntu, obsianie trawą	m2	716,6		
	Razem zieleń				
IV	Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania				
17	Wykonanie oznakowania poziomego	m2	43,6		
	Razem brd				
	Ogółem wartość netto				
	Wartość robót brutto				