

Zadanie nr 2

Kosztorys ofertowy Przebudowa ul. Mechanicznej w Końskich

Lp.	Opisy robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>I Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>					
1	Pomiary geodezyjne	km	0,47		
2	Rozebranie krawężników betonowych 15*30 cm	m	831,30		
3	Rozebranie ław pod krawężnikami z betonu	m3	68,58		
4	Regulacja studni teletechnicznych	szt.	4,00		
5	Regulacja studni kan. deszczowej, sanitarnej i wpustów ulicznych	szt.	26,00		
	<b>Razem roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
<b>II Nawierzchnia</b>					
6	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenie drogi	m3	51,30		
7	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm- na poszerzeniu	m2	180,00		
8	Wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa - grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu nawierzchni	m2	171,00		
9	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	90,00		
10	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m3	68,58		
11	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m	831,30		
12	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach do istniejących dróg	m2	1 652,20		
13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych - warstwa wyrównawcza, dostosowanie do spadku jednostronnego- średnia grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1 652,20		
14	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 652,20		
15	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika	m3	259,74		
16	Nawierzchnia chodnika szer 1,5 m z kostki brukowej beżazowej gr. 8 cm na warstwie odcinającej z piasku gr 10 cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 10 cm i podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm	m2	865,80		
17	Obrzeża betonowe gr. 6 cm	m	365,00		
	<b>Razem nawierzchnia</b>				
<b>III Wykonanie nawierzchni zatok parkingowych</b>					
18	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatok	m3	202,14		
19	Wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa - grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	537,54		
20	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	537,54		
21	Ułożenie płyt ażurowych gr. 10 cm	m2	470,10		
	<b>Razem nawierzchni zatok postojowych</b>				
<b>IV Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania</b>					
31	Oznakowanie pionowe	szt.	10,00		
32	Wykonanie oznakowania poziomego	m2	28,38		
	<b>Razem urządzenia brd i oznakowanie</b>				
	<b>Ogółem wartość netto</b>				
	<b>Wartość robót brutto</b>				