

## Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	2	3	4	5
<b>Zadanie 1</b>				
1	analiza indywidualna	Zakup i dostawa centrali telefonicznej do montażu w szafie rack 19" wyposażonej w min. 80 wewnętrznych linii analogowych, min. 6 wewnętrznych cyfrowych linii systemowych, min. 6 zewnętrznych linii analogowych, min. 8 miejskich linii cyfrowych ISDN BRA	szt.	1,00
2	analiza indywidualna	Zakup i dostawa przyłączy krosowych	szt.	4,00
3	analiza indywidualna	Zakup i dostawa modułu przyłączy krosowych dla linii analogowych	szt.	15,00
4	analiza indywidualna	Zakup i dostawa modułu przyłączy krosowych dla linii systemowych	szt.	2,00
5	analiza indywidualna	Zakup i dostawa zespołu zasilania rezerwowego	szt.	1,00
6	analiza indywidualna	Zakup i dostawa aparatów systemowych z min. 24 przyciskami linii	szt.	6,00
7	analiza indywidualna	Zakup i dostawa konsol cyfrowych z min. 48 przyciskami linii	szt.	3,00
<b>Zadanie 2</b>				
1	KNR 4-03 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm	otw.	2,00
2	KNR 5-01 0610-02	Wyciąganie kabla o śr. 25 mm z pionów rurowych	m	12,00
3	KNR 5-01 0604-02	Wciąganie kabla o śr. 25 mm do pionów rurowych	m	60,00
4	KNR 5-01 0802-06	Montaż głowic kablowych o 60 parach na kablu w powłoce termoplast.	szt.	3,00
5	KNR 5-01 0818-05	Rozszycie kabli zakończeniowych o 70 parach na ochronnikach krosowych, łączówkach i gnieźdnikach na przełącznicy - rozszycie kabli na łączówkach typu LSA	kon.kabl.	6,00
6	KNR AT-14 0108-01	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - patch panel kat 3 50xRJ 45 - telefoniczny	szt.	2,00
7	KNR AT-15 0119-02	Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej	szt.	100,00
8	KNR 5-05 0604-03	Demontaż łącznic automatycznych FT o pojemności 100 NN - Demontaż centrali telefonicznej R=0,25	szt.	5 979,28
9	KNR 5-05 0604-03	Zainstalowanie łącznic automatycznych FT o pojemności 100 NN - ponowny montaż centrali telefonicznej	szt.	6 201,08