

Kosztorys ofertowy- Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kiepy w Końskich

Lp.	Opisy robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	Pomiary geodezyjne	km	0,359		
2	Rozebranie krawężników betonowych 15*30 cm	m	849,00		
3	Rozebranie ław pod krawężnikami z betonu	m3	70,04		
4	Oczyszczenie pasa drogowego z zakrzaczenia	m2	5,00		
5	Regulacja studni teletechnicznych	szt.	4,00		
6	Regulacja studni kan. deszczowej, sanitarnej i wpustów ulicznych i zasuw wodociągowych	szt.	33,00		
	Razem roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
II	Nawierzchnia				
5	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenie drogi i wykonanie zatok	m3	78,23		
6	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm- na poszerzeniu	m2	179,00		
7	Wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa - grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu nawierzchni	m2	179,00		
8	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	179,00		
9	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m3	74,66		
10	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m	905,00		
11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach do istniejących dróg	m2	2972		
12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wyrównawcza, dostosowanie do spadku jednostronnego- średnia grubość po zagęszcz. 3cm	m2	2972		
13	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	2972		
14	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika	m3	549,9		
15	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm na warstwie odcinającej z piasku gr 10 cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 10 cm i podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm	m2	1833		
16	Obrzeża betonowe gr. 8 cm	m	756		
	Razem nawierzchnia				
III	Zieleń				
17	Uzupełnienie gruntu, obsianie trawą, urządzenie zieleni (sadzenie drzewek i krzewów)	kpl	1		
	Razem zieleń				
IV	Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania				
18	Oznakowanie pionowe	szt.	19		
19	Wykonanie oznakowania poziomego (cierńkowarstwowe)	m2	60		
	Razem urządzenia brd i oznakowanie				
V	Przebudowa słupów oświetleniowych				
	Usunięcie starych, montaż nowych kompletnych oraz wykonanie uziemienia w tym również wykoanie badań i sprawdzeń	szt.	9		
	Ogółem wartość netto				
	Wartość robót brutto				