

Kosztorys ofertowy - Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jana Kiepury w Końskich

Lp.	Opisy robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	Pomiary geodezyjne	km	0,207		
2	Rozebranie krawężników betonowych 15*30 cm	m	337,50		
3	Rozebranie ław pod krawężnikami z betonu	m3	27,84		
4	Oczyszczenie pasa drogowego z zakrzaczenia	m2	5,00		
5	Regulacja studni teletechnicznych	szt.	3,00		
6	Regulacja studni kan. deszczowej, sanitarnej i wpustów ulicznych i zasuw wodociągowych	szt.	21,00		
	Razem roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
II	Nawierzchnia				
5	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenie drogi	m3	59,64		
6	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm-na poszerzeniu	m2	132,53		
7	Wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ Mpa - grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu nawierzchni	m2	132,53		
8	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	132,53		
9	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m3	27,84		
10	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m	337,50		
11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach do istniejących dróg	m2	500		
12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych - warstwa wyrównawcza, dostosowanie do spadku jednostronnego- średnia grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	1457		
13	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1457		
14	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika	m3	133,8		
15	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm na warstwie odcinającej z piasku gr 10 cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 10 cm i podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm	m2	354		
16	Obrzeża betonowe gr. 6 cm	m	176,5		
	Razem nawierzchnia				
III	Zieleń				
17	Uzupełnienie gruntu, obsianie trawą, urządzenie zieleni	m2	879		
	Razem zieleń				
IV	Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania				
18	Oznakowanie pionowe	szt.	7		

19	Wykonanie oznakowania poziomego (cieńkowsztapowe)	m2	57		
	Razem urządzenia brd i oznakowanie				
	Ogółem wartość netto				
	Wartość robót brutto				