

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PODBUDOWA			
1	KNR 2-23	Demontaż zestawów zabawowych na czas wymiany nawierzchni z zabezpie-	szt.		
d.1	0306-01	czaniem urządzeń			
	analogia				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego	m ³		
d.1	0610-06	kruszywa	m ³	210.700	
	Kolor czerwony	210.7	m ³	130.000	
	Kolor żółty	130		RAZEM	340.700
2		ROBOTY MONTAŻOWE NAWIERZCHNI			
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.2	0103-01	wierzchni w gruncie kat. I-II			
	analogia				
		poz.2	m ²	340.700	
				RAZEM	340.700
4	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją C16/20 lub C20/25 - grubość warstwy po za-	m ²		
d.2	0109-01	gęszczeniu 10 cm	m ²	340.700	
		340.7		RAZEM	340.700
5	KNR 2-31	Podbudowa z granulatu SBR - warstwa pod nawierzchnie EPDM o grubości 5	m ²		
d.2	0114-03	cm	m ²	340.700	
	analogia			RAZEM	340.700
		poz.2			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia wierzchnia z materiałów syntetycznych EPDM	m ²		
d.2	0502-04		m ²	354.960	
	analogia			RAZEM	354.960
		354.96			
7	KNR 2-23	Ponowny montaż zestawów zabawowych w istniejących fundamentach betono-	szt.		
d.2	0306-02	wych			
	analogia				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000