

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY					
1		BOISKO WIELOFUNKCYJNE			
1	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego	m ³		
d.1	0610-06	kruszywa	m ³	37.500	
		375*0.1			
				RAZEM	37.500
2	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm	m ²		
d.1	0104-01		m ²	375.000	
		375			
				RAZEM	375.000
3	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm	m ²		
d.1	0104-03		m ²	375.000	
		375			
				RAZEM	375.000
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.1	0401-04	kat.III-IV	m	80.000	
		80.0			
				RAZEM	80.000
5	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość	m ²		
d.1	0105-05	warstwy po zagęszczeniu	m ²	24.000	
		24.0			
				RAZEM	24.000
6	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1	m ²		
d.1	0105-06	cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2			
		poz.5			
				RAZEM	24.000
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04		m ³	7.200	
		7.20			
				RAZEM	7.200
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-04	niem spoin zaprawą cementową	m	80.000	
		poz.4			
				RAZEM	80.000