
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z NAWIERZCHNIĄ SZTUCZNĄ WRAZ Z OGRODZENIEM
W NIEŚWINIU (ZADANIE NR 1)
ADRES INWESTYCJI : Nieświń, gm. Końskie, działka nr 1291/10
INWESTOR : Gmina Końskie
ADRES INWESTORA : 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Rafał Gula
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje następujący zakres rzeczowy:

* boisko szkolne - wielofunkcyjne

Wymiary zewnętrzne z piłkochwytem: 45,40m x 25,40m

Boisko posiada nawierzchnię poliuretanową dwuwarstwową np. TETRAPUR ENZ ODMIANA IV S lub równoważną oraz wyposażenie, urządzenia sportowe, piłkochwyty o wysokości 4m z dwiema furtkami i bramą. Na boisku znajdują się następujące pola gry oraz urządzenia:

- do gry w piłkę ręczną o wymiarach 40,0m x 20,0m + 2 x bramka do piłki ręcznej;
- niepełnowymiarowe do gry w koszykówkę o wymiarach 22,0m x 12,0m + 2 x konstrukcja do koszykówki jednosłupowa z tablicą na wysięgniku;
- niepełnowymiarowe do gry w siatkówkę 7,0m x 14,0m;
- do gry w siatkówkę o wymiarach 18,0 m x 9,0 m + słupki i siatka do siatkówki;
- do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 23,77m x 10,97m + słupki i siatka do tenisa ziemnego.

Piłkochwyty wysokości 4,0 m z słupami (z zastrzałami) ocynkowanymi, malowanymi 80 x 80 x 3 mm montowanymi w tulejach, na stopach fundamentowych (B20) 0,35 x 0,35 x 1,0 m, na głębokości około 1,0 m poniżej poziomu terenu; z siatką polipropylenową o oczkach 8 x 8 cm, o grubości siatki 5 mm, w kolorze zielonym. W piłkochwycie należy przewidzieć miejsce na dwie furtki o wym. 120x200 cm oraz bramę 3,0 X 3,0 m. Uwaga! Piłkochwyty należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, a słupy montować w zalecanym rozstawie.

Ponadto w przedmiotowym zagospodarowaniu projektuje się również wycinkę 8 istniejących drzew (1 jarzab i 7 lip) oraz nasadzenie 8 drzew (jarzab pospolity).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BOISKO WIELOFUNKCYJNE			
1.1		Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa			
1	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni boiska z trawy syntetycznej zgodnie ze specyfikacją techniczną, pełen montaż wraz z wykonaniem linii. Trawa syntetyczna +/- 10% za-sypana piaskiem kwarcowym	m ²		
		1056,0	m ²	1056,000	
				RAZEM	1056,000
2	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie linii pod pola do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Wyposażenie boiska			
3	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż kompletu (pary) słupków do siatkówki, stalowych ocynkowanych lub malowanych, wielofunkcyjnych z płynną regulacją wysokości z tulejami, deklami maskującymi, osłonami profesjonalnymi zapinanymi na rzepy, wieżyczkami na siatkę i siatką do siatkówki z antenką, wzmocnioną taśmą.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż kompletu (pary) słupków do gry w tenisa ziemnego z tulejami, deklami maskującymi wraz z siatką.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji do koszykówki, dwusłupowej, ocynkowanej ogniowo, mocowanej w tulejach (z tulejami i deklami maskującymi) z tablicą profesjonalną, epoksydową, na ramie metalowej ocynkowanej ogniowo z uchwytyami mocującymi siatkę wraz z siatką. Kosze na wysięgniku z regulowaną wysokością	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej (para), profesjonalnych, stalowych wraz z siatkami.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	d.1. wycena indywidualna	Ławka wg projektu budowlanego Zakup+dostawa+montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000