

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BOISKO WIELOFUNKCYJNE			
1.1		Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa			
1	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej "sandwich" w trzech kolorach zgodnie z projektem budowlanym, pełen montaż. Nawierzchnia sportowa zewnętrzna o gr. 16mm (np. TETRAPUR ENZ odmiana IV S równoważna).	m ²		
1		1056,0	m ²	1056,000	
				RAZEM	1056,000
2	d.1. wycena indywidualna	Malowanie linii pod pola do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego	kpl.		
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Wyposażenie boiska			
3	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż kompletu (pary) słupków do siatkówki, stalowych ocynkowanych lub malowanych, wielofunkcyjnych z płynną regulacją wysokości z tulejami, deklami maskującymi, osłonami profesjonalnymi zapinanymi na rzepy, wieżakami na siatkę i siatką do siatkówki z antenką, wzmocnioną taśmą.	kpl.		
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż kompletu (pary) słupków do gry w tenisa ziemnego z tulejami, deklami maskującymi wraz z siatką.	kpl.		
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji do koszykówki, jednoślupowej, ocynkowanej ogniowo, mocowanej w tulejach (z tulejami i deklami maskującymi) z tablicą profesjonalną, epoksydową, na ramie metalowej ocynkowanej ogniowo z uchwytyami mocującymi siatkę wraz z siatką. Kosze na wysięgniku z regulowaną wysokością	kpl.		
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej (para), profesjonalnych, stalowych wraz z siatkami.	kpl.		
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	d.1. wycena indywidualna	Ławka wg projektu budowlanego	szt		
2		Zakup+dostawa+montaż	szt	2,000	
				RAZEM	2,000