

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE			
1	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2.700	
2					
d.1	wycena Indywidualna	Demonatż istniejących okien z PCV	szt	RAZEM	2.700
3	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m	RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	3.900	3.900
5	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	2.620	2.620
6	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	1.000	1.000
7	KNR-W 2- d.2 02 0108-01	T Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	m ²	382,850	382,850
8	KNR 2-02 d.2 0290-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm	m ²	RAZEM	2.908
9	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t	0,550	0,550
10	KNR 2-02 d.2 0210-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t	0,550	0,550
11	KNR 2-02 d.2 0210-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t	0,550	0,550
12	KNR 2-02 d.2 0210-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t	0,550	0,550
13	KNR 2-02 d.2 0211-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t	0,550	0,550
14	KNR 2-02 d.2 0216-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t	0,550	0,550
15	KNR 2-02 d.2 0216-05	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t	0,550	0,550
16	KNR 2-02 d.2 0216-05	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t	0,550	0,550
17	KNR 2-02 d.2 0216-05	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t	0,550	0,550