

| Lp. | Podstawa                     | Opis i wyliczenia                                                                                                             | J.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
|     |                              | poz. 16                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0,880   |        |
| 18  | KNR 2-02<br>d.2 0218-02      | Schody żelbetonowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu                                           | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 0,880  |
|     |                              | 19,67                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 19,670  |        |
| 19  | KNR 2-02<br>d.2 0218-06      | Schody żelbetonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu                           | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 19,670 |
|     |                              | Krotność = 4                                                                                                                  |                |         |        |
|     |                              | poz. 18                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 19,670  |        |
| 20  | KNR 2-02<br>d.2 0122-01      | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.                                                                    | m <sup>3</sup> | RAZEM   | 19,670 |
|     |                              | 4,02                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 4,020   |        |
| 21  | KNR-W 4-<br>d.2 01 0324-02   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł i stropach                                                               | szt.           | RAZEM   | 4,020  |
|     |                              | 2                                                                                                                             | szt.           | 2,000   |        |
| 22  | d.2 wycena indy-<br>widualna | Obrotowa nasada kominowa na komin mурowany 0,2 x 0,2m                                                                         | szt.           | RAZEM   | 2,000  |
|     |                              | Zakup + montaż                                                                                                                | szt.           | 2,000   |        |
|     |                              | 2                                                                                                                             | szt.           | 2,000   |        |
| 23  | KNR 2-02<br>d.2 0120-02      | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.                                                                     | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 2,000  |
|     |                              | 68,74                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 68,740  |        |
| 24  | KNR 2-02<br>d.2 0126-01      | Otworki na okna w ścianach mурowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-<br>czych, bloczków i pustaków                         | szt.           | RAZEM   | 68,740 |
|     |                              | 7                                                                                                                             | szt.           | 7,000   |        |
| 25  | KNR 2-02<br>d.2 0126-02      | Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach mурowanych grubości 1<br>ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt.           | RAZEM   | 7,000  |
|     |                              | 4                                                                                                                             | szt.           | 4,000   |        |
| 26  | KNR 2-02<br>d.2 0126-05      | Otworki w ścianach mурowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/D/                                                     | m              | RAZEM   | 4,000  |
|     |                              | 120                                                                                                                           | m              | 9,600   |        |
|     |                              | 8*1,2                                                                                                                         | m              | 9,600   |        |
| 27  | KNR 2-02<br>d.2 0126-05      | Otworki w ścianach mурowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/N/                                                     | m              | RAZEM   | 9,600  |
|     |                              | 180                                                                                                                           | m              | 7,200   |        |
|     |                              | 4*1,80                                                                                                                        | m              | 7,200   |        |
| 28  | KNR 2-02<br>d.2 0126-05      | Otworki w ścianach mурowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/N/                                                     | m              | RAZEM   | 7,200  |
|     |                              | 150                                                                                                                           | m              | 6,000   |        |
|     |                              | 4*1,50                                                                                                                        | m              | 6,000   |        |
| 29  | KNR 2-02<br>d.2 0126-05      | Otworki w ścianach mурowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/N/                                                     | m              | RAZEM   | 6,000  |
|     |                              | 120                                                                                                                           | m              | 12,000  |        |
|     |                              | 10*1,20                                                                                                                       | m              | 12,000  |        |
| 30  | KNR 2-02<br>d.2 0126-05      | Otworki w ścianach mурowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/N/                                                     | m              | RAZEM   | 12,000 |
|     |                              | 90                                                                                                                            | m              | 1,800   |        |
|     |                              | 2*0,90                                                                                                                        | m              | 1,800   |        |
| 3   |                              | DACH                                                                                                                          |                | RAZEM   | 1,800  |
| 31  | KNR 2-02<br>d.3 0408-05      | Krokwie zwykłe, długość ponad 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180<br>cm2 z tarcicy nasyczonej                             | m <sup>3</sup> | 2,950   |        |
|     |                              | 2,95                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 2,950   |        |
| 32  | KNR 2-02<br>d.3 0408-03      | Krokwie zwykłe, długość do 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z<br>tarcicy nasyczonej                                | m <sup>3</sup> | RAZEM   | 2,950  |
|     |                              | 0,40                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 0,400   |        |
| 33  | KNR 2-02<br>d.3 0408-03      | Krokwie zwykłe, długość do 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z<br>tarcicy nasyczonej                                | m <sup>3</sup> | RAZEM   | 0,400  |
|     |                              | 0,12                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 0,120   |        |
| 34  | KNR 2-02<br>d.3 0408-08      | Krokwie koscowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-<br>conej                                            | m <sup>3</sup> | RAZEM   | 0,120  |
|     |                              | 0,09                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 0,090   |        |
|     |                              |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 0,090  |