

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się budowę ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20m - piłkochwyt o wysokości 4,0m

Roboty budowlane związane z budową piłkochwytu będą polegały na:

- demontażu istniejącego ogrodzenia,
- przygotowanie terenu pod budowę piłkochwytu
- montażu piłkochwytu,
- rozplantowaniu ziemi z wykopu,
- wywiezieniu złomu z terenu budowy (zdemontowane ogrodzenie).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PIŁKOCHWYT</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0307-03				
1		28,80	m <sup>2</sup>	28,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,800</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat.gr. IV)	dól.		
d.1.	0312-11				
2		7	dól.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m <sup>3</sup>		
d.1.	0203-01				
2		7*0,2*0,2*0,7	m <sup>3</sup>	0,196	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,196</b>
4		Dostawa i montaż piłkochwyków o wysokości 4,0m zgodnych z Projektem Budowlanym	m <sup>2</sup>		
d.1.	wycena indywidualna	4*24,0	m <sup>2</sup>	96,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,000</b>
<b>2</b>		<b>ROZPLANTOWANIE ZIEMI Z WYKOPÓW</b>			
5	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów	m <sup>3</sup>		
d.2	0415-02	poz.3	m <sup>3</sup>	0,196	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,196</b>
<b>3</b>		<b>WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI</b>			
6	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km - wywiezienie zdemontowanego ogrodzenia	t		
d.3	1107-01	0,07	t	0,070	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,070</b>
7	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.3	1107-04	Krotność = 3			
		poz.6	t	0,070	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,070</b>