

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-23	Demontaż zestawów zabawowych na czas wymiany nawierzchni	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 2-	Ręczne usunięcie warstwy piasku o o gr. do 22 cm z przewozem	m <sup>2</sup>		
		139	m <sup>2</sup>	139,000	
				RAZEM	139,000
3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb		
		12	mb	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
		160	m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000
5	KNR 4-01	Wywóz piasku samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		37	m <sup>3</sup>	37	
				RAZEM	37
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		160	m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000
7	Kalkulacja	Nawierzchnia bezpieczna z kostki gumowej o kształcie behatron o wym. 19x160x43 mm w kolorze czerwonym (dostosowana do istniejącej)	m <sup>2</sup>		
		160	m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000
8	KNR 2-23	Ponowny montaż zestawów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000