

## Kosztorys inwestorski wykonania rozbudowy parkingu przy ul. Lipowej w Końskich

Lp.	Opisy robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	Roboty pomiarowe	km	0,10		
2	Rozebranie garaży blaszanych	m2	62,50		
3	Rozebranie posadzki garaży	m3	6,25		
4	Załadunek i wywóz gruzu	m3	6,25		
	<b>Odwodnienie</b>				
5	Roboty ziemne	m3	23,50		
6	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	m	30,00		
7	Budowa wpustów ulicznych z osadnikami	szt.	2,00		
8	Zasypywanie rowów w sposób ręczny w gruncie kat. III z zagęszczeniem	m3	16,70		
	<b>Nawierzchnia parkingu</b>				
9	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m3	159,79		
10	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	420,50		
11	Krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem 15*20*100	m	77,00		
12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	420,50		
13	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości warstwy 4cm,	m2	420,50		
	<b>Oznakowanie</b>				
14	Oznakowanie pionowe	szt.	2,00		

15	Oznakowanie poziome	kpl	1,00		
16	Wykonanie nawierzchni pod kosze na śmieci	m2	16,00		
17	Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1,00		
				Ogółem	