

Przedmiar - usunięcie kolizji urządzeń Inwestora z projektowaną infrastrukturą

Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość	Uwagi
1.	Wymiana słupów oświetleniowych	szt.	15	
2.	Wycofanie przewodów z istniejących słupów i wprowadzenie do słupów w nowej lokalizacji	szt.	7	
3.	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych i ponowny montaż	szt.	15	
4.	Demontaż słupów linii napowietrznej	szt.	3	
5.	Wykop pod kabel YAKY 4x35mm ² + wykopy dodatkowe przy lampach	m ³	154	
6.	Piasek - podsypka i obsypka kabla układanego w wykopie 145x0,4x0,15	m ³	27	
7.	Uzupełnienie wykopu ziemią 145x0,4x0,65	m ³	127	
8.	Kabel YAKY 4x35mm ² - nowe linie kablowe pomiędzy słupami 43-47 i 48-52	m	450	
9.	Kabel YAKY 4x35mm ² - nowe linie kablowe pomiędzy słupami 35 - 40	m	135	
10.	Mufa kablowa dla kabla YAKY 4x016-050	kpl.	2	
11.	Rura ochronna RO DVK160 160mm, karbowana koloru niebieskiego HDPE	m	14	Zabezpieczenie projektowanych kabli i przekładanych po mufowaniu
12.	Rura ochronna RO DVK110 110mm, karbowana koloru niebieskiego HDPE	m	45	Zabezpieczenie projektowanych kabli i przekładanych po mufowaniu
13.	Folia koloru niebieskiego	m	465	
14.	Odwóz ziemi	m ³	27	