

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY					
1	45110000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie - de-	m ²		
d.1	0307-03	montaż istniejącego ogrodzenia wraz z demontażem furtki i bramy			
	analogia				
		601,36	m ²	601,360	
				RAZEM	601,360
2	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-	m ³		
d.1	0102-02	kości do 1.5 m w gruncie kat. III			
		26,88	m ³	26,880	
				RAZEM	26,880
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad	m ³		
d.1	0212-02	15 cm-fundamenty słupków ogrodzeniowych			
		1,12	m ³	1,120	
				RAZEM	1,120
4	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-02	samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km			
		poz.3	m ³	1,120	
				RAZEM	1,120
5	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem	t		
d.1	1107-01	ręcznym na odległość do 1 km			
		0,39	t	0,390	
				RAZEM	0,390
2	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
6	KNR 13-12	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW	m ³		
d.2	0202-02	(100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu III-IV			
		54,39	m ³	54,390	
				RAZEM	54,390
3	45112723-9	OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
7		Zestaw zabawowy wg projektu budowlanego	szt		
d.3	wycena indy-	Urządzenie + montaż + transport			
	widualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Karuzela tarczowa wg projektu budowlanego	szt		
d.3	wycena indy-	Urządzenie + montaż + transport			
	widualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Huśtawka wagowa mały wg projektu budowlanego	szt		
d.3	wycena indy-	Urządzenie + montaż + transport			
	widualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Huśtawka wahadłowa familijna wg projektu budowlanego	szt		
d.3	wycena indy-	Urządzenie + montaż + transport			
	widualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Huśtawka wahadłowa podwójna wg projektu budowlanego	szt		
d.3	wycena indy-	Urządzenie + montaż + transport			
	widualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Huśtawka wagowa podwójna wg projektu budowlanego	szt		
d.3	wycena indy-	Urządzenie + montaż + transport			
	widualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	45112720-8	NAWIERZCHNIA PIASKOWA BEZPIECZNA			
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.4	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm			
		122,29	m ²	122,290	
				RAZEM	122,290
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.4	0101-02	cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości			
		Krotność = 2			
		poz.13	m ²	122,290	
				RAZEM	122,290
15	KNR 9-11	Geowłóknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna 250g/m2	m ²		
d.4	0101-01				
	analogia				
		poz.13	m ²	122,290	
				RAZEM	122,290

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i rozścielanie piasku; piasek płukany, drobny- lub średnioziarnisty poz.15*0,3	m ³ m ³	 36,687	
				RAZEM	36,687
17 d.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 83,60	m m	 83,600	
				RAZEM	83,600
18 d.4	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 25,08	m ² m ²	 25,080	
				RAZEM	25,080
19 d.4	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.18	m ² m ²	 25,080	
				RAZEM	25,080
20 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 7,53	m ³ m ³	 7,530	
				RAZEM	7,530
21 d.4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe z nakładkami gumowymi o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.17	m m	 83,600	
				RAZEM	83,600
5		OGRODZENIE			
22 d.5	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr. III) 52	dół. dół.	 52,000	
				RAZEM	52,000
23 d.5	KNR 4-01 0203-01 analogia	Betonowanie słupków ogrodzeniowych z betonu monolitycznego 7,28	m ³ m ³	 7,280	
				RAZEM	7,280
24 d.5	KNR-W 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie panelowe z siatki wys. 1,0 m na słupkach stalowych o rozstawie 2. 5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 127,0	m m	 127,000	
				RAZEM	127,000
25 d.5	KNR-W 2-02 1808-06	Furtka wys. 1,0 m szer. 1,0 m na gotowych słupkach 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.5	KNR-W 2-02 1808-06	Brama wys. 1,0 m szer. 3,0 m na gotowych słupkach 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000