
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45320000-6	Roboty izolacyjne
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8	Roboty malarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: SALA KINOWA MIEJSKO- GMINNEGO DOMU KULTURY W KOŃSKICH

ADRES INWESTYCJI: MIEJSKO- GMINNY DOM KULTURY
UL. MIESZKA I
26-200 KOŃSKIE

INWESTOR: MIEJSKO- GMINNY DOM KULTURY W KOŃSKICH

ADRES INWESTORA: UL. MIESZKA I
26-200 KOŃSKIE

BRANŻE: ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Robert Lebioda

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		SCIANY	1	8
2		USTROJE AKUSTYCZNE SALA WIDOWISKOWA	9	11
3		PODŁOGI PODNIESIONE	12	13
4		POSADZKA BETONOWA	14	20
5		POSADZKI	21	28
6		SUFIT	29	30
7		STOLARKA	31	37
8		FOTELE	38	38
9		POMIESZCZENIE POZA SALĄ	39	51
9.1		SUFITY	39	42
9.2		SCIANY	43	45
9.3		POSADZKI	46	51

Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			SCIANY			
1 d.1		KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - gr. 15 cm	m2		
			$(3,68 + 1,73 + 2,85 + 1,51 * 2) * 4,81 - 1 * 2,08 * 4 - 0,6 * 2,08$	m2	44,689	
					RAZEM	44,689
2 d.1		KNR-W 2-02 2003-06 analogia	Wykonanie ścianki zamykającej podesty widowni	m2		
			18,49	m2	18,490	
					RAZEM	18,490
3 d.1		KNR-W 2-02 2003-06 analogia	Wykonanie obudowy dla pomieszczenia projektora	m2		
			$3,75 * 2,85 - 0,9 * 2 - 0,5 * 0,8$	m2	8,488	
					RAZEM	8,488
4 d.1		KNR-W 2-02 2008-03 analogia	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na rusztach. Zabudowa kanałów wentylacyjnych na ścianie tylnej.	m2		
			$(2,95 + 3,43) * 2,85$	m2	18,183	
					RAZEM	18,183
5 d.1		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			ścianka zamykająca podest widowni 18,49	m2	18,490	
					RAZEM	18,490
6 d.1		KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			ścianka zamykająca podest widowni 18,49	m2	18,490	
					RAZEM	18,490
7 d.1		KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			ścianka zamykająca podest widowni 18,49	m2	18,490	
					RAZEM	18,490
8 d.1		KNR 2-02 2103-02	Wykonanie zwieńczenia ściany z elementu drewninowego szerokość 10 cm	m		
			11,66	m	11,660	
					RAZEM	11,660
2			USTROJE AKUSTYCZNE SALA WIDOWISKOWA			
9 d.2		KNR-W 2-02 2008-03 analogia	Ustrój akustyczny A 50	m2		
			$6,86 * 2,5 - 1 * 2,08 * 2$	m2	12,990	
			$6,54 * 2,5 - 1 * 2,08 * 2 - 0,6 * 2,08$	m2	10,942	
					RAZEM	23,932
10 d.2		KNR-W 2-02 2008-03 analogia	Ustrój akustyczny A 100	m2		
			$51,62 * 2$	m2	103,240	
			$1,65 * 4,61 * 2$	m2	15,213	
					RAZEM	118,453
11 d.2		KNR-W 2-02 2008-03 analogia	Ustrój akustyczny A 150	m2		
			$22,43 + 34,01$	m2	56,440	
					RAZEM	56,440

Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			PODŁOGI PODNIESIONE			
12 d.3		wycena własna	Dostawa i montaż podłogi podniesionej na widowni	m2		
			Sala widownia 81,33	m2	81,330	
					RAZEM	81,330
13 d.3		wycena własna	Dostawa i montaż podłogi podniesionej na scenie	m2		
			Scena 36,79	m2	36,790	
					RAZEM	36,790
4			POSADZKA BETONOWA			
14 d.4	ST 01.05- ST 01.16	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z folii PE grubości 0,7 mm, klejona na zakład	m2		
			164,05	m2	164,05	
					RAZEM	164,05
15 d.4		KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 4 cm poziome z płyt układanych na sucho	m2		
			164,05	m2	164,050	
					RAZEM	164,050
16 d.4	ST 01.05- ST 01.16	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z folii PE grubości 0,3 mm, układana na zakład	m2		
			164,05	m2	164,05	
					RAZEM	164,05
17 d.4	ST 01.05- ST 01.16	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko, grubości 25 mm	m2		
			164,05	m2	164,05	
					RAZEM	164,05
18 d.4	ST 01.05- ST 01.16	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm - dalsze 5,5 cm Krotność = 4,5	m2		
			164,05	m2	164,05	
					RAZEM	164,05
19 d.4	ST 01.05- ST 01.16	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2		
			164,05	m2	164,05	
					RAZEM	164,05
20 d.4	ST 01.05- ST 01.16	KNR 2-02 0617-09	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, taśma dylatacyjna zabetonowana	m		
			53,41	m	53,41	
					RAZEM	53,41
5			POSADZKI			
21 d.5		KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - ułożenie wełny gr 10 cm na podłodze w przestrzeni podłogi podniesionej	m2		
			81,33 + 36,79	m2	118,120	
					RAZEM	118,120
22 d.5		NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłożu preparatami	m2		
			poz.24 poz.25	m2 m2	101,902 72,850	
					RAZEM	174,752
23 d.5		KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm	m2		
			85,15 + 2,6 + 2,3 61,42	m2 m2	90,050 61,420	
					RAZEM	151,470

Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.5		KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu WYKŁADZINA DYWANOWA W KOLORZE CZARNYM RAL 9005, GR CAŁKOWITA 2MM, GR. WARSTWY UŻYTKOWEJ MIN. 5,3MM, GĘSTOŚĆ 210G/M2 REDUKCJA DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH 18DB, WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIWGOWE R10, TRUDNOZAPALNA	m2		
			85,15 + 2,6 + 2,3	m2	90,050	
			ścianka podestu sceny 10,69 * 0,64	m2	6,842	
			ścianki podestów 5,01	m2	5,010	
					RAZEM	101,902
25 d.5		KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu WYKŁADZINA PCV W KOLORZE CZARNYM RAL 9005, GR CAŁKOWITA 2MM, GR. WARSTWY UŻYTKOWEJ 0,8MM, MASA 2,8KG/M2, ANTYSTATYCZNOŚĆ <2KV, ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG ≥0,3, REDUKCJA DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH 8DB, WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIWGOWE R10, TRUDNOZAPALNA	m2		
			61,42	m2	61,420	
			ścianki podestów 11,43	m2	11,430	
					RAZEM	72,850
26 d.5		KNNR 2 1202-04 analogia	Listwa progowa montowana na stopniach podestów	m		
			52,36 + 10,23	m	62,590	
					RAZEM	62,590
27 d.5		KNNR 2 1202-04 analogia	Listwa stopniowa montowana na schodach	m		
			43,78	m	43,780	
					RAZEM	43,780
28 d.5		KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - wykonanie cokołu na ścianach	m		
			16,41 * 2 + 8,1 + 8,18 + 1,51 * 2	m	52,120	
					RAZEM	52,120
6			SUFIT			
29 d.6		KNR AT-43 0206-01 analogia	Ułożenie jednej warstwy wełny mineralnej w przestrzeni sufitu podwieszanego	m2		
			144,21 + 2,56 + 2,35	m2	149,120	
					RAZEM	149,120
30 d.6		KNR AT-43 0213-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi - sufit akustyczny klasa A, kolor czarny, moduł 60X120 cm	m2		
			144,21 + 2,56 + 2,35	m2	149,120	
					RAZEM	149,120
7			STOLARKA			
31 d.7		KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne DW 1	m2		
			1 * 2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
32 d.7		KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne DW 2	m2		
			1 * 2 * 2	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
33 d.7		KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne DW 3 EI 60	m2		

Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1 * 2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
34 d.7		KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne DW 4	m2		
			0,6 * 2	m2	1,200	
					RAZEM	1,200
35 d.7		KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne DW 5	m2		
			0,9 * 2 * 2	m2	3,600	
					RAZEM	3,600
36 d.7		KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne DW 6	m2		
			0,7 * 0,9	m2	0,630	
					RAZEM	0,630
37 d.7		NNRNKB 202 1026-01	Okno projekcyjne	m2		
			0,8 * 0,5	m2	0,400	
					RAZEM	0,400
8			FOTELE			
38 d.8		wycena własna	Dostawa i montaż foteli na sali widowiskowej	szt		
			89	szt	89,000	
					RAZEM	89,000
9			POMIESZCZENIE POZA SALĄ			
9.1			SUFITY			
39 d.9.1	04-08 SST	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			13,46	m2	13,460	
					RAZEM	13,460
40 d.9.1		KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
			poz.39	m2	13,460	
					RAZEM	13,460
41 d.9.1	04-08 SST	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.39	m2	13,460	
					RAZEM	13,460
42 d.9.1		KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów	m2		
			poz.39	m2	13,460	
					RAZEM	13,460
9.2			SCIANY			
43 d.9.2		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			18,70 * 2,9	m2	54,230	
					RAZEM	54,230
44 d.9.2		KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.43	m2	54,230	
					RAZEM	54,230
45 d.9.2		KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.43	m2	54,230	
					RAZEM	54,230
9.3			POSADZKI			
46 d.9.3		NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			13,46	m2	13,460	
					RAZEM	13,460
47 d.9.3		KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm	m2		

Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.46	m2	13,460	
					RAZEM	13,460
48 d.9.3		KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytki gresowe	m2		
			12,43	m2	12,430	
					RAZEM	12,430
49 d.9.3		KNR 2-02 1119-08	Cokoliki Płytki gresowe	m		
			15,80	m	15,800	
					RAZEM	15,800
50 d.9.3		KNR 2-02 1121-04	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
			1,25	m2	1,250	
					RAZEM	1,250
51 d.9.3		KNR 2-02 1122-04	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek	m		
			1,1 * 2	m	2,200	
					RAZEM	2,200