

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 MONTAŻ URZĄDZEŃ SANITARNYCH</b>					
1	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-10	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-09	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR 4-01	Przebicie otworów w stropie	szt.		
d.1	0333-21	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	0230-04	23	m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	4.5	m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
6	KNNR 4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0112-01	1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 4	Zawory czepalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0135-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0208-01	15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
9	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0208-03	9	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
10	KNR 4-02	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0214-08	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1	0211-01	8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12	KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1	0211-03	7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
13	KNR 4-02	Przeczyszczanie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm	msc.		
d.1	0236-04	2	msc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i stropów	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-03	5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0805-01	4.5	m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>