

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ul. Gruntowej - OŚWIETLENIE DROGOWE</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE.</b>			
1 d.1		Wykop pod stanowisko słupa wirowanego z jednej żer- dzi o długości do 30 m wykonany świdrem 2	stan stan	2	
				RAZEM	2
2 d.1		Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z żerdzi typu E-10,5/ 2,5 nr 27/6 i 27/7 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
3 d.1		Montaż przewodów linii napowietrznej typu AsXSn 2*35 mm2.  64	m m	64,000	
				RAZEM	64,000
4 d.1		Montaż wysięgnika rurowego jednoramiennego W-O/1 do mocowania lamp na słupach stojących . 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
5 d.1		Montaż opraw oświetlenowych LED na wysięgniku - W-O/1wraz z kompletem osprzętu. 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
<b>2</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE.</b>			
6 d.2		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero- wani, uziemienie ochronne lub robocze 2	pomiar pomiar	2	
				RAZEM	2
7 d.2		Inwentaryzacja powykonawcza  2	kpl. kpl.	1	
				RAZEM	1