

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zadanie nr 1: "Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - fundusz sołecki sołectwa Brody"		
1	Element	1. Budowa sieci wydzielonego oświetlenia drogowego.		
1.1	KNNR 5/901/2 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami, koparka 0,15m3	słup	2
1.2	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m, żerdź E-10.5/2,5 i E 10,5/4,3	słup	1
1.3	KNNR 5/902/3	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, hak wieszakowy	szt	7
1.4	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25 mm ²	km	0,135
1.5	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć SE 45.350Ap-10	szt	1
1.6	KNNR 5/607/3	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania obrotowa), grunt kategorii III, uziom długości 4,5 m	szt	4
1.7	KNNR 5/605/3	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii IV	m	10
1.8	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg	szt	4
1.9	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej SV	szt	4
1.10	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt	4
1.11	KNNR 708/807/1	Montaż tabliczki informacyjnej	szt	3
1.12	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1
1.13	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1