

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zadanie nr 4: "Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa - fundusz sołecki sołectwa Stary Dziebaltów"		
1	Element	1.Budowa sieci wydzielonego oświetlenia drogowego od słupa PGE nr 20 nn		
1.1	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5'm, żerdź E-10,5/4,3	słup	1
1.2	KNNR 5/901/2 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami, koparka 0,15m3	słup	2
1.3	KNNR 5/902/3	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, Hak wieszakowy	szt	5
1.4	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2 x 25'mm2	km	0,116
1.5	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć SE 45.350Ap-10	szt	2
1.6	KNNR 5/607/3	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania obrotowa), grunt kategorii III, uziom długości 4,5'm	szt	6
1.7	KNNR 5/605/3	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6'm, grunt kategorii IV	m	20
1.8	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik W-O/1	szt	2
1.9	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej SV	szt	2
1.10	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku LED 32 W	szt	2
1.11	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	13,12
1.12	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4'm	m	41
1.13	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych DVK 75	m	10
1.14	KNNR 5/707/1 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKXS 4 x 35, przykrycie folią	m	31
1.15	KNNR 5/713/1	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXS 4 x 35	m	10
1.16	KNNR 5/717/1 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, kabel YAKXS 4 x 35 mm2, w uchwytach + zapasy	m	20
1.17	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	9,84
1.18	KNNR 708/807/1	Montaż tabliczki informacyjnej	szt	3
1.19	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	1
1.20	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	2
1.21	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1