
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze napowietrzne oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Drybus ze st. 15/04kV Drybus 3
INWESTOR : Urząd Gminy Baranów
ADRES INWESTORA : 96-314 Baranów ul. Armii Krajowej 87
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Domeradski
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2013r.

USŁUGI ELEKTRO-BUDOWLANE
WYKONAWCA:
Bogusław Domeradski
96-300 Żyrardów, ul. Nowy Świat 10
NIP 838-103-44-24, REGON 1750082193
tel. 0-601 39-28-11, tel./fax 0-46 855-29-05

Data opracowania
Czerwiec 2013r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5	Roboty montażowe			
d.1	0803-03	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 2x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - po- słup			
d.1	0903-01	jedynczy o długości do 10.5 m			
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych Wo-5	szt.		
d.1	1002-01		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	1.000	
d.1	1003-03				
		1			
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć	szt.		
d.1	0906-03		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecz- nik	szt.		
d.1	0902-06		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m			
d.1	0907-05				
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
9	KNNR 5	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
d.1	0907-02		m	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
10	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napię- cia	pomiar		
d.1	1301-02		pomiar	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napię- cia	pomiar		
d.1	1301-01		pomiar	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	prób.		
d.1	1305-01		prób.	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000