

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej w m. Żaby dz. nr ew. 179

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
-	45100000-8	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	-	-
-	-	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	-	-
1	-	-	droga główna	km	0,62
-	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	-	-
-	-	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	-	-
2	-	-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - 620,0x 4,0x2	m2	4 960,00
-	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	-	-
-	-	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	-	-
-	-	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna	-	-
3	-	-	wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC8S grub. 4 cm - 620,0x 4,0	m2	2 480,00
-	-	D.05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza/wiążąca	-	-
4	-	-	wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11W w ilości 50 kg/m2 - 620,0x 4,0	m2	2 480,00
-	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	-	-
-	-	D.06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie	-	-
5	-	-	umocnienie pobocza kruszywem łamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie grub 10 cm po zagęszczeniu - 620,0x0,50x2	m2	620,00

Sporządził: