

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. Strumiany Dolne i Strumiany Górne (w granicach istniejącego pasa drogowego)

2. Nazwa i kod robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233140-2 – Roboty drogowe

3. Adres wykonywania robót:

**Gmina Baranów
pow. grodziski, woj. mazowieckie
dz. nr ew. 181, obręb geod. Strumiany Górne dz. nr ew. 303 obręb geod. Strumiany Dolne**

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

**Gmina Baranów
reprezentowana przez Wójta Gminy Baranów
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów**



5. Wykonawca:

**Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
CHRISTIANI
z/s w Warszawie, ul. Dunikowskiego 7/8**

6. Opracował:

PBK Christiani Grzegorz Krzyżanowski – upr. St 963/76

7. Data opracowania:

styczeń 2017 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Strumiany Dolne i Strumiany Górne

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
-	45111200-0	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	-	-
-	-	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kat. (nieskalistych)	-	-
1	-	-	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV z wywozem na odl. 3 km - 920,0x0,50x2x0,10	m3	92,00
-	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	-	-
-	-	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	-	-
2	-	-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie - 920,0x3,50	m2	3220,00
-	-	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	-	-
3	-	-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową - 920,0x3,50	m2	3 220,00
-	-	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	-	-
4	-	-	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłucznem kamiennym /wyk. warstwy górnej podbudowy/ grub. warstwy 10 cm - 920,0x3,50	m2	3220,00
-	-	D.04.04.04A	Podbudowa z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie	-	-
5	-	-	Podbudowa z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (pobocze) 920,0x0,5x2	m2	920,00
-	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	-	-
-	-	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	-	-
-	-	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna	-	-
6	-	-	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S grub. 5 cm - 920,0x3,50	m2	3 220,00
-	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	-	-
-	-	D.06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie	-	-
7	-	-	Umocnienie pobocza kruszywem łamanym kamiennym 0/16 stabilizowanym mechanicznie grub 7 cm po zagęszczeniu - 920,0x0,5x2	m2	920,00
-	-	D.06.04.01	Rowy	-	-
8	-	-	Odtworzenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna rowu i skarp.	m	902,00

Sporządził: