


ŁAWA FUNDAMENTOWA F-3

SKALA: 1:20




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUG. CAŁK.[m]	
	Ø	#			St0S	34GS
1	6		132	17	22,44	
2		12	70	25		17,50
3		12	500	6		30,00
4		12	130	50		65,00
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					22,44	112,5
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,888
MASA OGÓŁEM [kg]					8,86	99,90
MASA RAZEM [kg]					108,76	

BETON KONSTRUKCYJNY B20

STAL ZBROJENIOWA St0S, 34GS



		ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH	
		adres: ul. 15 SIERPNIA 6 96-500 SOCHACZEW	
Zespół Usług Projektowych		tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkomiluk@wp.pl	
TEMAT	Projekt rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Bożej Woli, gm. Baranów		
INWESTOR	Gmina Baranów ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów	data: styczeń 2018	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	skala: 1:20	
NAZWA RYSUNKU	ŁAWA FUNDAMENTOWA F-3	Nr.rys. K-4	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jan Kłos upr.bud.nr 28/84 Sk-ce		
SPRAWDZIŁ	inż. Maria Korniluk upr.bud.nr 72/94, 68/88 Sk-ce		