

3

ZAŁĄCZNIKI

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE ZAŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO MOIIB

inż. Hanna Szustecka
96-500 Sochaczew
ul. Porzeczkowa 20

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202 t.j. z późn. zm.) oświadczam, iż opracowany przeze mnie projekt p.n. :

Nazwa opracowania :

***BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI
CIŚNIENIOWYMI ZAKOŃCZONYMI PRZYDOMOWYMI PRZEPOMPOWNIAMI
ŚCIEKÓW W GMINIE BARANÓW – I ETAP***

Inwestor :

***GMINA BARANÓW
ul. Armii Krajowej 87 ; 96 – 314 Baranów***

Adres Budowy:

***Działki nr ew. 29, 31, 34/2, 34/3, 34/12, 35/1, 35/2, 38, 40/1, 40/2, 41/1, 43/1,
43/2, 44, 45/1, 45/2, 46, 47/1, 47/7, 47/12, 47/13, 48, 52, 53, 54, 55/5, 56/2, 60,
67/1, 68, 69, 70, 72/1, 72/3, 72/4, 72/8, 72/9, 73, 82, 83, 86/2, 86/3, 86/8, 86/9,
135, 147/2, 147/3, 147/4, 151/2, 152, 153, 154, 155, 162/1, 162/4
Obręb ew. 0004 Bronisławów
Jednostka ewidencyjna 140503_2 gmina Baranów***

został opracowany w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z dnia 25 kwietnia 2012 r.) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

mgr inż. Magdalena Najmrocka
96-500 Sochaczew
ul. 15 Sierpnia 12 a

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane
(Dz.U. 2018 r. poz. 1202 t.j. z późn. zm.) oświadczam, iż sprawdzony przeze mnie projekt p.n. :

Nazwa opracowania :

***BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI
CIŚNIENIOWYMI ZAKOŃCZONYMI PRZYDOMOWYMI PRZEPOMPOWNIAMI
ŚCIEKÓW W GMINIE BARANÓW – I ETAP***

Inwestor :

***GMINA BARANÓW
ul. Armii Krajowej 87 ; 96 – 314 Baranów***

Adres Budowy:

***Działki nr ew. 29, 31, 34/2, 34/3, 34/12, 35/1, 35/2, 38, 40/1, 40/2, 41/1, 43/1,
43/2, 44, 45/1, 45/2, 46, 47/1, 47/7, 47/12, 47/13, 48, 52, 53, 54, 55/5, 56/2, 60,
67/1, 68, 69, 70, 72/1, 72/3, 72/4, 72/8, 72/9, 73, 82, 83, 86/2, 86/3, 86/8, 86/9,
135, 147/2, 147/3, 147/4, 151/2, 152, 153, 154, 155, 162/1, 162/4
Obręb ew. 0004 Bronisławów
Jednostka ewidencyjna 140503_2 gmina Baranów***

został opracowany w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z dnia 25 kwietnia 2012 r.) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

***INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA***

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania :

**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI
CIŚNIENIOWYMI ZAKOŃCZONYMI PRZYDOMOWYMI PRZEPOMPOWNIAMI
ŚCIEKÓW W GMINIE BARANÓW – I ETAP**

Adres obiektu budowlanego:

**Działki nr ew. 29, 31, 34/2, 34/3, 34/12, 35/1, 35/2, 38, 40/1, 40/2, 41/1, 43/1,
43/2, 44, 45/1, 45/2, 46, 47/1, 47/7, 47/12, 47/13, 48, 52, 53, 54, 55/5, 56/2,
60, 67/1, 68, 69, 70, 72/1, 72/3, 72/4, 72/8, 72/9, 73, 82, 83, 86/2, 86/3, 86/8,
86/9, 135, 147/2, 147/3, 147/4, 151/2, 152, 153, 154, 155, 162/1, 162/4**

**Obręb ew. 0004 Bronisławów
Jednostka ewidencyjna 140503_2 gmina Baranów**

Inwestor :

**GMINA BARANÓW
ul. Armii Krajowej 87 ; 96 – 314 Baranów**

Opracował : inż. Piotr Zalewski

Projektant : inż. Hanna Szustecka

Data opracowania : wrzesień 2018 r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Bronisławów w gminie Baranów - I Etap. W kolejnych etapach kanalizacja będzie rozbudowywana.

Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur:

- PE100 SDR17 $\varnothing$ 90x5,4 mm , L= 296,0 m
- PE100 RC SDR11 $\varnothing$ 90x8,2 mm , L= 21,0 m
- PE100 SDR17 $\varnothing$ 75x4,5 mm , L= 565,0 m
- PE100 RC SDR11 $\varnothing$ 75x6,8 mm , L= 38,0 m
- PE100 SDR17 $\varnothing$ 63x3,8 mm , L= 411,0 m
- PE100 SDR17 $\varnothing$ 50x3,0 mm , L= 616,0 m

o łącznej długości : L = 1947,0 m

oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, zakończone przydomowymi przepompowniami ścieków, z rur :

- PE100 SDR17 $\varnothing$ 40x2,4 mm , L= 1215,0 m
- PE100 RC SDR11 $\varnothing$ 40x3,7 mm , L= 91,0 m

o łącznej długości : L = 1306,0 m/ 31 szt.

Budowa kanalizacji pozwoli na likwidację bezodpływowych zbiorników na ścieki usytuowanych na posesjach, a tym samym na poprawę warunków środowiska w tym rejonie.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej ,

wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki istn. nawierzchni utwardzonych w niezbędnym zakresie (np. istn. wjazdy),

wykonanie wykopów ,

odwodnienie wykopów ,

ułożenie przewodów sieci kanalizacji sanitarnej w wykopach (w przedmiotowym zakresie) w wykopach wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczej i elementów towarzyszących ,

wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej (studni rozprężnej, odpowietrzająco-płuczających, płucznych, , armatury do płukania, przydomowych przepompowni ścieków)

wykonanie przecisków,

zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu ,

przywrócenie terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie , zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni).

Kolejność realizacji :

- wykonanie przewodów sanitarnych ciśnieniowych wraz z uzbrojeniem,
- wykonanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zakończonych przydomowymi przepompowniami ścieków.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Podczas realizacji powyższego zadania nie obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Szczególnym elementem , który przy tej inwestycji może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest wykonywanie wykopów . Wykopy należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-107,36, Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania. Ponieważ prace prowadzone będą w pasie drogowym , wzdłuż którego usytuowane są zamieszkałe posesje jak również odbywa się ruch pojazdów mechanicznych roboty należy prowadzić w taki sposób, aby wyeliminować zagrożenie zarówno dla pracowników jak i osób postronnych.

Roboty ziemne powinny być wykonywane na podstawie projektu , określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci powinno być wykonywane pod nadzorem właściciela tych sieci . Wykopy w miejscach kolizji należy wykonywać ręcznie , zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z dokumentacją .

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych.

W trakcie prowadzenia wykopów należy zwracać szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie , które zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach. W przypadku kolizji z uzbrojeniem nie wykazany na podkładach geodezyjnych należy fakt taki zgłosić do właściciela tegoż uzbrojenia oraz wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia .

Wykopy nie będą prowadzone na dużych głębokościach. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe zabezpieczenie i wykonanie wykopu . Wykop wykonać jako szalowany , szczelnymi ściankami . Wykop odwodnić . Zejście do wykopu z asekuracją po drabinach .

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosowne do rodzaju zagrożenia.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania się osób postronnych .

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze tych balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne , nie może być ogrodzony , wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujący prace budowlane winni być przed przystąpieniem do wykonywania robót przeszkoleni przez osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadnień BHP.

Instruktaż winien zawierać informację określającą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia , konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej , zabezpieczającej przed skutkami zagrożenia , zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów , wyrobów , substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Składowanie materiałów jest zabronione w strefie klina naturalnego odłamu gruntu , jeżeli ściany są nie obudowane.

Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach.

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości ,tak , aby wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,0 m

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Z uwagi na prowadzenie robót w terenie zabudowanym i konieczność umożliwienia mieszkańcom dostępu do posesji należy w miejscach gdzie wykop koliduje z wejściem na posesję ustawiać mostki z balustradami .

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między krawędzią wykopu a stopa odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 metr dla komunikacji.

Roboty ziemne w pobliżu istniejących instalacji podziemnych należy wykonywać ręcznie.

W obrębie klina odłamu ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja jeśli nie jest zastosowana odpowiednia obudowa .

W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu , wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu.

Należy likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy. Należy sprawdzić stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu wykonać zejścia (wejścia) do wykopu. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Zabrania się składowania urobku w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien się odbywać poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno się dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych. Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalanía, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej. Pracownik pracujący w wykopie powinien być zawsze asekurowany przez pracownika na górze.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy powinna znajdować się Dokumentacja budowy zawierająca aktualną Dokumentację Projektową zadania zawierającą wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz wytyczne jednostek opiniujących wraz z decyzją pozwolenia na budowę, dziennik budowy, zatwierdzony Projekt organizacji ruchu, dziennik pompowań, protokoły odbiorów częściowych, operaty geodezyjne i książkę obmiaru.

10. Wytyczne do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia .

- Zakres robót – zgodnie z przedmiarem robót
- Roboty objęte przedmiarem robót
- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu oraz prowadzonych robót budowlanych, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na dachu wykonywać po uprzednim zabezpieczeniu wejść do budynku.
- Wydzielenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych.
- Wskazanie punktu pomocy medycznej.
- Zapewnienie łączności telefonicznej.
- Urządzenie magazynu materiałów.
- Określenie wysokości składowania.
- Zorganizować punkt ochrony pożarowej wyposażony w sprzęt gaśniczy.
- Należy przeciwdziałać czynnikom psychofizycznym pracowników – polegającym na lekceważeniu zagrożenia, nie stosowania się do poleceń kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowiązujących przepisów i zasad BHP.
- Należy przeciwdziałać zagrożeniu pożarowemu, które może powstać podczas wykonywanych robót oraz zagrożeń spowodowanych przez osoby trzecie.
- W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca robotami budowlanymi zobowiązana jest do natychmiastowego wstrzymania robót i podjęcia działania w celu likwidacji wszelkich zagrożeń.
- Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy –powinny być prowadzone pod nadzorem osób z uprawnieniami.
- Przestrzegać przepisy prawa dotyczące bhp:
 - Ustawa z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 1502),
 - Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane - art. 21a (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)
 - Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 1125),
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313).

Niniejsze wytyczne sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

***INFORMACJA O OBSZARZE
ODZIAŁYWANIA OBIEKTU***

INFORMACJA O OBSZARZE ODZIAŁYWANIA OBIEKTU

1. Rodzaj zabudowy .

Planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Bronistawów w gminie Baranów - I Etap. W kolejnych etapach kanalizacja będzie rozbudowywana.

Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur:

- PE100 SDR17 $\varnothing$ 90x5,4 mm , L= 296,0 m
- PE100 RC SDR11 $\varnothing$ 90x8,2 mm , L= 21,0 m
- PE100 SDR17 $\varnothing$ 75x4,5 mm , L= 565,0 m
- PE100 RC SDR11 $\varnothing$ 75x6,8 mm , L= 38,0 m
- PE100 SDR17 $\varnothing$ 63x3,8 mm , L= 411,0 m
- PE100 SDR17 $\varnothing$ 50x3,0 mm , L= 616,0 m

o łącznej długości : L = 1947,0 m

oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, zakończone przydomowymi przepompowniami ścieków, z rur :

- PE100 SDR17 $\varnothing$ 40x2,4 mm , L= 1215,0 m
- PE100 RC SDR11 $\varnothing$ 40x3,7 mm , L= 91,0 m

o łącznej długości : L = 1306,0 m/ 31 szt.

Budowa kanalizacji pozwoli na likwidację bezodpływowych zbiorników na ścieki usytuowanych na posesjach, a tym samym na poprawę warunków środowiska w tym rejonie.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej ,
- wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki istn. nawierzchni utwardzonych w niezbędnym zakresie (np. istn. wjazdy),
- wykonanie wykopów ,
- odwodnienie wykopów ,
- ułożenie przewodów sieci kanalizacji sanitarnej w wykopach (w przedmiotowym zakresie) w wykopach wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczej i elementów towarzyszących ,
- wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej (studni rozprężnej, odpowietrzająco-płuczających, płucznych, , armatury do płukania, przydomowych przepompowni ścieków)
- wykonanie przecisków,
- zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu ,
- przywrócenie terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie , zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni).

2. Adres budowy .

Działki nr ew. 29, 31, 34/2, 34/3, 34/12, 35/1, 35/2, 38, 40/1, 40/2, 41/1, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 46, 47/1, 47/7, 47/12, 47/13, 48, 52, 53, 54, 55/5, 56/2, 60, 67/1, 68, 69, 70, 72/1, 72/3, 72/4, 72/8, 72/9, 73, 82, 83, 86/2, 86/3, 86/8, 86/9, 135, 147/2, 147/3, 147/4, 151/2, 152, 153, 154, 155, 162/1, 162/4

Obręb ew. 0004 Bronisławów

Jednostka ewidencyjna 140503_2 gmina Baranów

3. Inwestor .

Gmina Baranów, ul. Armii Krajowej 87 ; 96 – 314 Baranów

4. Określenie obszaru oddziaływania obiektu .

Obszarem oddziaływania obiektu jest teren działek nr ew. 29, 31, 34/2, 34/3, 34/12, 35/1, 35/2, 38, 40/1, 40/2, 41/1, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 46, 47/1, 47/7, 47/12, 47/13, 48, 52, 53, 54, 55/5, 56/2, 60, 67/1, 68, 69, 70, 72/1, 72/3, 72/4, 72/8, 72/9, 73, 82, 83, 86/2, 86/3, 86/8, 86/9, 135, 147/2, 147/3, 147/4, 151/2, 152, 153, 154, 155, 162/1, 162/4 w obrębie ew. 0004 Bronisławów w gminie Baranów, na której planuje się wykonać sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków. Inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie.

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie :

– Ustawy :

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r poz. 1202 t.j. z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Z 2016r. Poz. 1440 t.j. z późn. zm.),
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 t.j. z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987 tekst jednolity z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 tekst jednolity z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 tekst jednolity z późn. zm.),
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 poz. 736 tekst jednolity z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 tekst jednolity),

– Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) ,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r. Poz.

463),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014, Poz. 1800),
- Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części składowych stanowiących własność publiczną (Dz.U. Nr 16, poz. 149 z 2003 r.) ,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71 tekst jednolity),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2015 poz. 1422 tekst jednolity),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. Poz. 124 t.j.) ,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)

WARUNKI TECHNICZNE

Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96 – 314 Baranów

Wójt Gminy Baranów
ul. Armii Krajowej 87
96 – 314 Baranów

WARUNKI TECHNICZNE

Urząd Gminy w Baranowie wydaje warunki techniczne na wykonanie projektu pn. : " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w gminie Baranów – I Etap " :

1. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z opracowanym projektem budowlanym przez uprawnionego projektanta .
2. Projekt budowlany wykonać :
 - na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych z pełną inwentaryzacją geodezyjną istniejącego uzbrojenia ,
 - realizując wytyczne warunki należy bazować na projektowanej według odrębnej procedury sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębówka w gminie Błonie,
 - przy granicy z gminą Błonie zaprojektować studnie z pomiarem ilości ścieków
 - średnica , długość przewodów ciśnieniowych wg. Projektu ,
 - trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektować kierując się przebiegiem szlaków komunikacyjnych , istniejącego uzbrojenia tj. sieci wodociągowej, kabli energetycznych i telefonicznych oraz miejscem usytuowania istniejącej i projektowanej zabudowy ,
 - należy uzyskać zgodę na prowadzenie prac budowlanych w pasie drogowym od właściwego zarządcy drogi ,
 - dla każdej nieruchomości za połączeniem z siecią wykonać zasuwę odcinającą,
 - pompownie przydomowe należy zlokalizować w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem specjalistycznym
 - pompownie wyposażać w pompę wysokociśnieniową wyporową z rozdrabniaczem, dostosowaną do współpracy z systemem ciśnieniowym w gminie Błonie,
 - uzgodnić projekt na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodzkiego,

3. Rozpoczęcie prac należy zgłosić – uzgodnić w Urzędzie Gminy w Baranowie z wyprzedzeniem minimum siedmiodniowym .
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej musi być wykonana przez Wykonawcę posiadającego niezbędne uprawnienia wykonawczo-branżowe .
5. Przedstawiciel Urzędu ma prawo wstępu na teren budowy i odbiera wykonane roboty budowlane przed ich zasypaniem , stwierdzając prawidłowość wykonania stosownym protokołem odbioru robót.
6. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej , pas drogowy należy doprowadzić do stanu poprzedniego
7. Ostateczny odbiór wykonanych robót następuje wraz z przedłożeniem przez Inwestora :
 - powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji sanitarnej ,
 - atestów higienicznych i aprobat technicznych (certyfikaty) na wybudowane materiały ,
 - oświadczenie wykonawcy , że w/w materiały zostały wykorzystane do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej ,
8. Warunki techniczne są ważne dwa lata od daty wystawienia .

Otrzymują :

1. *Wójt Gminy Baranów*
2. *a/a*