


UWAGA, SZCZEGÓŁY SKALA 1:10


Szczegół "A"

Krawężnik między nawierzchnią chłonną, a poboczem




Szczegół "B"

Krawężnik między nawierzchnią chłonną, a zjazdem indywidualnym



Szczegół "C"


Opornik między nawierzchnią chłonną, a nawierzchnią asfaltową



- 1 Krawężnik drogowy betonowy 15 x 30 x 100 cm
- 2 Opornik drogowy betonowy 12 x 25 x 100 cm
- 3 Podsypka z mialu kamiennego
- 4 Ława betonowa - beton klasy C 12/15 (B 15)
- 5 Korytko drogowe betonowe 33 x 25 x 8 cm

Szczegół "D"

Korytko między poboczem, a jezdnią



Konstrukcja nawierzchni A

W-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 5 S) gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11 W) gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 gr. 20cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63 gr. 21cm

Konstrukcja nawierzchni B

Kostka betonowa typu ECO 8cm
Podsypka z mialu kamiennego 3cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grubości 20cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm grubości 20cm
Geowłóknina separacyjna klasy GRK3
Kruszywo łamane 31,5/63mm gr. 100cm

Elementy dróg

- 1 Krawężnik drogowy betonowy 15 x 30 x 100 cm
- 2 Opornik drogowy betonowy 12 x 25 x 100 cm
- 3 Podsypka z mialu kamiennego
- 4 Ława betonowa - beton klasy C 12/15 (B 15)
- 5 Korytko drogowe betonowe 33 x 25 x 8 cm

| | | | |
|----------------------|--|------------------|-----------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  P-M CAMINO PAULINA KRZEMIEŃ GĄSKI 6A 88-140 GNIEWKOWO tel. 724 713 177, email: pmcamino@wp.pl | | |
| INWESTOR | GMINA KOŁACZKOWO tel.:061-438-53-24 PLAC REYMONTA 3 62-306 Kołaczkowo | | |
| OBIEKT | BUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI GMINNEJ Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 441 W MIEJSCOWOŚCI BUDZIŁOWO | | |
| FAZA PROJEKTU | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| BRANŻA | DROGI | | |
| TREŚĆ RYSUNKU | SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - DROGA GMINNA | | |
| | Imię i nazwisko | Numer uprawnień | Podpis |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. JACEK BROMBER | WKP/0290/POOD/12 | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. PAULINA KRZEMIEŃ | | |
| | mgr inż. MARCIN KACZMAREK | | |
| | inż. MATEUSZ JARZĘBOWSKI | | |
| Data | Skala | Numer rysunku | Numer projektu:206_05 |
| 10.2015 | 1:50 | D-06_DRK | Strona numer: |