

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Zadaszenie

Obiekt : Zadaszenie

Dobudowa do istniejącego budynku remizy zadaszenia
Kołaczkowo dz. nr 153/21

Inwestor : Gmina Kołaczkowo
Pl. Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Dobudowa do istniejącego budynku remizy zadaszania Kołaczkowo dz. nr 153/21Budowa : Zadaszenie
Obiekt : Zadaszenie**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	1. Roboty budowlane	
1.1	Roboty ziemne - Kosztorys nie obejmuje wyceny:elementu "Roboty ziemne". W kosztorysie ofertowym tych czynności nie wyceniać.
1.2	Stopy betonowe
1.3	Utwardzenie nawierzchni
	Razem : 1. Roboty budowlane
2	2. Wykonanie altany	
2.4	Wykonanie altany w warsztacie z drewna sosnowego, z zabezpieczeniem przed korozją biologiczną, plus lakierowana 2 x, elementy impregnowane, heblowane i szlifowane, malowane 2 x lakierem odpornym na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych
2.5	Montaż altany na budowie
	Razem : 2. Wykonanie altany

Wartość kosztorysowa robót :

Dobudowa do istniejącego budynku remizy zadaszania Kołaczkowo dz. nr 153/21

Budowa : Zadaszenie
Obiekt : Zadaszenie

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 1. Roboty budowlane**1.1 Roboty ziemne - Kosztorys nie obejmuje wyceny:elementu "Roboty ziemne". W kosztorysie ofertowym tych czynności nie wyceniać.**

1	KNR 201-0114-02-00 WACETOB Warszawa Roboty pomiarowe - wytyczenie obiektu i ustalenie poziomów pod budowę altany drewnianej	0,005 ha	
2	KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem pod stopy fundamentowe	47,380 m2	
3	KNR 401-0101-04-00 WACETOB Warszawa Zdjęcie ręczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm, z odrzuceniem w bok do 3 m lub załadowaniem do przewozu	47,380 m3	
4	KNR 201-0306-02-00 WACETOB Warszawa Wykopy ręczne jamiste pod stopy fundamentowe o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. III (wywozu ziemi dokona Inwestor we własnym zakresie)	1,440 m3	

1.2 Stopy betonowe

5	KNR 202-0203-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego C-16/20 o objętości: do 0,5 m3 z zagęszczeniem mechanicznym	1,440 m3	
6	KNR 202-1218-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Osadzenie wsporników stalowych ocynkowanych w/g indywidualnego wykonania- do montażu słupków 16 x 16 ponad poziomem utwardzenia (kątowniki nierównoramienne 120x80x8)	10,000 szt	

1.3 Utwardzenie nawierzchni

7	KNR 201-0610-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Podsypka w gotowym suchym wykopie wykonana z piasku gr. 30 cm	13,512 m3	
8	KNR 201-0236-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami piasku w wykopie zagęszczarkami	45,040 m3	
9	KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z obetonowaniem od zewnątrz	19,350 m	
10	KNR 202-1101-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa Podkłady na podłożu gruntowym z piasku wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B- 8/10 gr. 20 cm	9,008 m3	
11	KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, bezspoinowej na warstwie osianego piasku gr. 2 cm (kostka nawiązująca do istniejącej) , ze spadkami na zewnątrz -	45,040 m2	

2 2. Wykonanie altany**2.4 Wykonanie altany w warsztacie z drewna sosnowego, z zabezpieczeniem przed korozją biologiczną, plus lakierowana 2 x, elementy impregnowane, heblowane i szlifowane, malowane 2 x lakierem odpornym na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych**

12	KNR 202-0406-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Płatwie i rama o wym.16 x 16 cm	0,509 m3	
----	---	----------	--	-------	-------

Dobudowa do istniejącego budynku remizy zadaszania Kołaczkowo dz. nr 153/21

2. 2. Wykonanie altany

2.4. Wykonanie altany w warsztacie z drewna sosnowego, z zabezpieczeniem przed korozją biologiczną, plus lakierowana 2 x, elementy impregnowane, heblowane i szlifowane, malowane 2 x lakierem odpornym na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
13	KNR 202-0407-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Słupki o wym. 16 x 16 cm dł. 260 cm i 310 cm	0,651 m3	
14	KNR 202-0408-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Miecze o wym. 16 x 16 cm	0,410 m3	
15	KNR 202-0408-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Kleszcze o wym. 8 x 16 cm	0,102 m3	
16	KNR 202-0408-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Krokwie o wym. 8 x 18cm	1,015 m3	
17	KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Deski gr. 28 mm heblowane na pokrycie dachowe, na styk	54,556 m2	
18	KNNR 003-0511-01-00 WACETOB Warszawa Deska okapowa profilowana o szer. do 18 cm mocowana do czoła krokwi gr. 28 mm	21,260 m	

2.5 Montaż altany na budowie

19	KNR 222-0501-04-00 Montaż całej konstrukcji altany (z uprzednio przygotowanych elementów gotowych) na budowie wraz z deskowaniem dachu i przytwierdzeniem konstrukcji do wsporników osadzonych w betonie	1,000 kpl	
20	KNR 502-0907-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatkowe wzmocnienie montażu słupków do istniejącej ściany obejmą z płaskownika ocynkowanego (bednarka)	10,000 szt	
21	KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa Pokrycie dachu papą termozgrzewalną jednowarstwową: podkładową na gwoździe papiaki	55,742 m2	
22	KNR 202-0509-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z tytan cynku grubości 0,55 mm, o średnicy: 12 cm	11,860 m	
23	KNR 202-0511-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rury spustowe okrągłe, z blachy z tytan cynku grubości 0,55 mm, o średnicy: 8 cm	5,400 m	
24	KNR 202-0507-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy z tytan-cynku grubości 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 35 cm - pas nadrynowy z kapinosem wystającym 4 cm poza deskę okapową	4,212 m2	
25	KNR 202-0505-01-04 WACETOB Warszawa Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia w kolorze uzgodnionym z Inwestorem	55,742 m2	
Wartość kosztorysowa robót					