

KOSZTORYS OFERTOWY

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI KOŁACZKOWO,
DZ. NR 314 OBRĘB KOŁACZKOWO, ODC. DŁUGOŚCI 0,04 KM**

CPV: 45233120-6- Roboty w zakresie budowy dróg

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
1	2	3	4	5	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE (ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna)	*	*	*	*	
1	*	Koszty zabezpieczenia robót	*		ryczałt	*	
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna)	*	*	*	*	
2	D.01.01.01.	Prace pomiarowe przy budowie drogi	km	0,04	0,04		
3	D.01.01.01.	- inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1	1,00		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu :					
4	D.01.02.04	4) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (ul. Cmentarna - kanalizacja deszczowa)	m ²	100x0,25+204,00	229,00		
5	D.01.02.04	5) Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm (ul. Cmentarna - kanalizacja deszczowa)	m ²	100x0,25+204,00	229,00		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE (ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna)	*	*	*	*	
	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach I - IV kat.					
6	D.02.01.01.	koryto pod warstwy konstrukcyjne, wykopy z odwozem na odkład z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wraz z opłatą za składowanie na odległość wg oferenta	m ³	tabela nr 1 = 9,2 (ul. Cmentarna)	9,20		
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów					
7	D.02.03.01	a) dokop gruntu kat. I-IV z przewozem i wbudowaniem w nasyp na odległość wg oferenta	m ³	tabela nr 1 = 2,5 (ul. Cmentarna)	2,50		
8	D.02.03.01	b) formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³	tabela nr 1 = 2,5 (ul. Cmentarna)	2,50		
		Odwodnienie - kanalizacja deszczowa	*	*	*	*	
	D.03.02.01.	Prace ziemne i przygotowawcze /odtworzenie nawierzchni w części drogowej)					
9	D.03.02.01.	Roboty pomiarowe przy budowie kanłu deszczowego w terenie równinnym	km	0,04	0,04		
10	D.03.02.01.	Wykopy koparkami podsiębiernymi z transportem urobku wywrotkami na składowisko wraz z opłatą za składowanie na odległość wg oferenta - od spodu korytowania nawierzchni. Wykopy dla korytowania nawierzchni w części 2-Konstrukcja nawierzchni.	m ³	23,50	23,50		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
1	2	3	4	5	5	6	7
11	D.03.02.01.	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20cm z zagęszczeniem	m ³	8,50	8,50		
12	D.03.02.01.	Wykonanie zasypki rurociągu gruntem niespoistym dowiezionym /do spodu konstrukcji drogowej/ z zagęszczeniem	m ³	23,00	23,00		
13	D.03.02.01.	Obsypka ruro keramzytem z dowozem w wykopie skarpowym	m ³	1,00	1,00		
14	D.03.02.01.	Odwodnienie wykopów (ryczałt)	kmpł	1,00	1,00		
	D.03.02.01.	Montaż kanałów deszczowych wraz z armaturą					
15	D.03.02.01.	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na weisk	metr	40,00	40,00		
16	D.03.02.01.	Studnia kanalizacyjna wysokości do 1,5m prefabrykowana średnicy 1,0m z betonu C35/45 , wodoszczelnego w-10 wraz z włazem D400	szt	1,00	1,00		
17	D.03.02.01.	Montaż studzienek ściekowych deszczowych osadnikowych dn500mm z elem.prefabrykowanych z C35/45 z wpustem żeliwnym kl.D400 płaskim	szt	1,00	1,00		
		NAWIERZCHNIE (ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna)	*	*	*	*	*
		Nawierzchnia jezdni drogi gminnej - ul. Cmentarna: odtworzenie	*	*	*	*	
	D.04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych:					
18	D.04.03.01.	a) istniejąca konstrukcja nawierzchni:	m ²	100,00	100,00		
19	D.04.03.01.	b) w-wa wyrównawcza AC 11W 50/70 średnio 50kg/m2	m ²	100,00	100,00		
	D.04.03.01.	Skropienie warstw bitumicznych					
20	D.04.03.01.	a) istniejąca konstrukcja nawierzchni:	m ²	100,00	100,00		
21	D.04.03.01.	b) w-wa wyrównawcza AC 11W 50/70 średnio 50kg/m2	m ²	100,00	100,00		
		Warstwy konstrukcyjne					
22	D.05.03.05	w-wa wyrównawcza z AC 11W 50/70 średnio 50kg/m2	m ²	100,00	100,00		
23	D.05.03.05a	w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 grub. 4 cm	m ²	100,00	100,00		
		Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi gminnej po kanalizacji deszczowej - ul. Cmentarna	*	*	*	*	
24	D.04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	50,00	50,00		
	D.04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych:					
25	D.04.03.01.	a) w-wa podbudowy – mieszanka niezwiązana 0/31,5mm:	m ²	50,00	50,00		
	D.04.03.01.	Skropienie warstw niebitumicznych					
26	D.04.03.01.	w-wa podbudowy – mieszanka niezwiązana 0/31,5mm:	m ²	50,00	50,00		
		Warstwy konstrukcyjne					
27	D.04.03.01.	w-wa podbudowy – mieszanka niezwiązana 0/31,5mm grubości 20 cm:	m ²	50,00	50,00		
28	D.05.03.05	w-wa wyrównawcza z AC 11W 50/70 średnio 50kg/m2	m ²	50,00	50,00		
29	D.05.03.05	w-wa wiążąca AC 16W 50/70 grub. 4 cm	m ²	50,00	50,00		
30	D.05.03.05	w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 grub. 4 cm	m ²	50,00	50,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE (ul. Cmentarna)	*	*	*	*	

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.			Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
				Ilość	Ilość		
1	2	3	4	5	5	6	7
	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp trawą					
31	D.06.01.01	Humusowanie warstwa gr. 10 cm z obsianiem trawą	m ²	ul. Cmentarna - 50	50,00		
	D.06.03.01	Umocnienie poboczy		0			
32	D.06.03.01	Pobocze umocnione pospółką gminiastą gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m ²	ul. Cmentarna - 0,75 x 50 = 37,50	37,50		
					RAZEM		

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.
Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT