

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.92	km	0.920	
2	KNNR 1 0204-01	Usunięcie humusu Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3		
		(920-153)*1.7*0.15	m3	195.585	
				RAZEM	195.585
3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		(920-153)*1.2	m2	920.400	
				RAZEM	920.400
4	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m2		
		(920-153)*1.2	m2	920.400	
				RAZEM	920.400
5	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		(920-153)*1.2	m2	920.400	
				RAZEM	920.400
6	KNNR 1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3		
		153*1.2*0.23	m3	42.228	
				RAZEM	42.228
7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		153*1.2	m2	183.600	
				RAZEM	183.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe z C-5/8 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą na wjazdach	m2		
		153*1.2	m2	183.600	
				RAZEM	183.600
9	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia wjazdów Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		153*1.2	m2	183.600	
				RAZEM	183.600
10	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m		
		920	m	920.000	
				RAZEM	920.000
11	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ściek betonowa zwykła z C-8/10	m3		
		920*0.2*0.15	m3	27.600	
				RAZEM	27.600
12	KNNR 6 0607-04	Ścieki uliczne płaskie z kostki betonowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki układanej wzdłuż na płask	m		
		920	m	920.000	
				RAZEM	920.000
13	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
		920	m	920.000	
				RAZEM	920.000
14	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeże betonowa z oporem z betonu C-8/10	m3		
		920*0.0525+920*0.0636	m3	106.812	
				RAZEM	106.812

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		920	m	920.000	
				RAZEM	920.000
16	KNNR 6 0606-01 analogia	Ścieki z elementów betonowych płytek chodnikowych	m		
		5*1.4	m	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2		
		920*0.5	m2	460.000	
				RAZEM	460.000