

Ślepy kosztorys
Budowa chodnika w m.
Klon- Zadki

LP	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 101 11-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.920		
2	KNNR 1 0204-01	Usunięcie humusu Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pój. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp. urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	M3	195.585		
3	KNNR 6 01 03-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	920.400		
4	KNNR 6 01 05-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m2	920.400		
5	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	920.400		
6	KNNR 1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pój. łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3	42.228		
7	KNNR 6 01 03-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	183.600		
8	KNNR 6 01 09-02	Podbudowy betonowe z C-5/8 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą na wjazdach	m2	183.600		
9	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia wjazdów Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	183.600		
10	KNNR 2-31 0401-	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat. I-II	m	920.000		
11	KNNR 2-31 0402-	Ława pod ściek betonowa zwykła z C-8/1 0	m3	27.600		
12	KNNR 6 0607-04	Ścieki uliczne płaskie z kostki betonowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki układanej wzdłuż na płask	m	920.000		
13	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 1 5x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	920.000		
14	KNNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki i obrzeże betonowa z oporem z betonu C-8/1 0	m3	106.812		
15	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	920.000		
16	KNNR 6 0606-01 analogia	Ścieki z elementów betonowych płytek chodnikowych	m	7.000		
17	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	460.000		
		Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
		Podatek VAT				
		Ogółem wartość kosztorysowa robót				

Słownie:

