

ŚLEPY KOSZTORYS

budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Muchy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.844		
2 d.1	KNNR 1 0204-02	Usunięcie humusu Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3	143.508		
3 d.1	KNNR 1 0101-05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	1.000		
4 d.1	KNNR 1 0104-08	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	2.000		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	CHODNIKI					
5 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	956.720		
6 d.2	KNNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m2	956.720		
7 d.2	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	956.720		
Razem dział CHODNIKI						
3	WJAZDY					
8 d.3	KNNR 1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	26.275		
9 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	114.240		
10 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe na wjazdach gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	114.240		
11 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia wjazdów Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	114.240		
Razem dział WJAZDY						
4	KRAWĘŻNIKI I ŚCIEKI					
12 d.4	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	886.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ściek betonowa zwykła z betonu C 8-10	m3	7.800		
14 d.4	KNNR 6 0607-04	Ścieki uliczne płaskie z kostki betonowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki układanej wzdłuż na płask	m	260.000		
15 d.4	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	886.000		
16 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeże betonowa z oporem z betonu C-8/10	m3	91.476		
17 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	737.000		
18 d.4	KNNR 6 0606-01 analogia	Ścieki pod chodnikiem z elementów betonowych płytek chodnikowych	m	4.500		
Razem dział KRAWĘŻNIKI I ŚCIEKI						
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
19 d.5	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	0.800		
20 d.5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	744.000		
21 d.5	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1.000		
22 d.5	KNNR 6 0702-01	Przestawienie słupków od znaków Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6.000		
23 d.5	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	1.000		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: