

Ślepy kosztorys

Budowa parkingu w m. Czajków

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	ha	0.128		
2	KNNR 1 0220-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowytł. na odl. > 1 km lub na odkład w gruncie kat. III	m3	135.750		
3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	905.000		
4	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe z C5/6 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	905.000		
5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	362.000		
6	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	543.000		
7	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	201.000		
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z C 8/10	m3	13.065		
9	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	201.000		
10	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	12.000		
11	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	247.500		
12	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m3	28.800		
13	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3	28.800		
14	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	80.000		
15	KNNR 4 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	1.000		
16	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1m	stud.	1.000		
17	KNNR 6 0602-01	Obudowy wylotów sączków podłużnych z betonu	szt	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	ha		
		35.1*36.5/10000	ha	0.128	
				RAZEM	0.128
2	KNNR 1 0220-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. > 1 km lub na odkład w gruncie kat. III	m ³		
		905*0.15	m ³	135.750	
				RAZEM	135.750
3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		905	m ²	905.000	
				RAZEM	905.000
4	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe z C5/6 gr. 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		905	m ²	905.000	
				RAZEM	905.000
5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		362	m ²	362.000	
				RAZEM	362.000
6	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		543	m ²	543.000	
				RAZEM	543.000
7	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		201	m	201.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	201.000
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z C 8/10	m3		
		201*(0.35*0.1+0.2*0.1+0.1*0.1)	m3	13.065	
				RAZEM	13.065
9	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		201	m	201.000	
				RAZEM	201.000
10	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		8+4	m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		247.5	m2	247.500	
				RAZEM	247.500
12	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m3		
		(35+45)*0.4*0.9	m3	28.800	
				RAZEM	28.800
13	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3		
		(35+45)*0.4*0.9	m3	28.800	
				RAZEM	28.800
14	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		(35+45)	m	80.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	80.000
15	KNNR 4 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1m	stud.		
		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 6 0602-01	Obudowy wylotów sączków podłużnych z betonu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	smoła surowa gazownicza lub koksownicza	kg	0.7600		0.7600			
2.	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	kg	2.3040		2.3040			
3.	pak łamany miękki	kg	0.3200		0.3200			
4.	piasek	m3	40.0007		40.0007			
5.	piasek uszlachetniony	m3	74.0290		74.0290			
6.	piasek	m3	3.5276		3.5276			
7.	piasek do betonów zwykły	m3	0.0200		0.0200			
8.	kamień łamany	m3	0.1000		0.1000			
9.	gruz	m3	0.3000		0.3000			
10.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	11.4024		11.4024			
11.	cement portlandzki "25" z dodatkami	kg	7.0000		7.0000			
12.	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	m2	553.8600		553.8600			
13.	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa	m2	369.2400		369.2400			
14.	krawężnik drogowy betonowy	m	205.0200		205.0200			
15.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	12.2400		12.2400			
16.	lepik asfaltowy stosowany na gorąco	kg	7.4800		7.4800			
17.	roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R	kg	3.7300		3.7300			
18.	roztwór asfaltowy 'Abizol P'	kg	6.8400		6.8400			
19.	papa asfaltowa izolacyjna	m2	34.4805		34.4805			
20.	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5	m3	0.2300		0.2300			
21.	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	m3	0.4700		0.4700			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
22.	mieszanka betonowa	m3	138.2715		138.2715			
23.	mieszanka betonowa	m3	13.5876		13.5876			
24.	zaprawa cementowa M 7	m3	0.0500		0.0500			
25.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0.5226		0.5226			
26.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0.0300		0.0300			
27.	krawędziaki iglaste kl. II	m3	0.5611		0.5611			
28.	woda	m3	6.1406		6.1406			
29.	woda	m3	102.4142		102.4142			
30.	słupki drewniane śr. 70-110 mm	m3	0.0256		0.0256			
31.	kręgi betonowe wys.500 mm	szt	5.0000		5.0000			
32.	pierścienie odciążające żelbetowe	szt	2.0000		2.0000			
33.	pierścienie podtrzymujące wpust	szt	1.0000		1.0000			
34.	nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m	szt	1.0000		1.0000			
35.	pokrywy nastudziennne żelbetowe	szt	1.0000		1.0000			
36.	osadniki betonowe śr. 500 mm	szt	1.0000		1.0000			
37.	syfon kanalizacyjny kamionkowy śr. 200 mm poziomy	szt	1.0000		1.0000			
38.	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm	m	81.6000		81.6000			
39.	właz kanałowy typu ciężkiego	szt	1.0000		1.0000			
40.	stopnie włazowe żeliwne	szt	8.0000		8.0000			
41.	wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm	szt	1.0000		1.0000			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
42.	sznur konopny smołowany	kg	0.4300		0.4300			
43.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: