

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Czajków p. Brzazgały

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.950		
2	KNNR 1 0213-01	Wykopy wykonywane równiarkami w gr.kat. I-III	m3	137.250		
3	KNNR 1 0215-07	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m Krotność = 2	m3	137.250		
4	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów w korycie jezdni spycharkami w gruncie kat.III	m3	34.125		
5	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów na poboczach równiarką w gruncie kat.I-II	m3	11.875		
6	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	11.875		
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4378.390		
8	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych tłucznia 40/60 i kłińca 5/31,5 lub mieszanki 5/63 gr. 15 cm z zamięłowaniem powierzchni otwartych	m2	4378.390		
9	KNNR 1 0202-03	Ukop i zakup pospółki na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	95.000		
10	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3	95.000		
11	KNNR 1 0409-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat.I-II	m3	95.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: