

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.990	km	0.990	
				RAZEM	0.990
2	KNNR 1 0213-01	Wykopy wykonywane równiarkami w gr.kat. I-III	m3		
		$100 \cdot (0.11 + 0.0 + 0.0) / 3 + 4.5 + 100 \cdot 4.5 \cdot (0.09) / 3 + 37 \cdot 5.0 \cdot (0.15 + 0.0) / 2$	m3	43.875	
				RAZEM	43.875
3	KNNR 1 0215-07	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m Krotność = 2	m3		
		$100 \cdot (0.11 + 0.0 + 0.0) / 3 + 4.5 + 100 \cdot 4.5 \cdot (0.09) / 3 + 37 \cdot 5.0 \cdot (0.15 + 0.0) / 2 + (198 - 12.375)$	m3	229.500	
				RAZEM	229.500
4	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III	m3		
		$100 \cdot (0.11 + 0.0 + 0.0) / 3 + 4.5 + 100 \cdot 4.5 \cdot (0.09) / 3 + 37 \cdot 5.0 \cdot (0.15 + 0.0) / 2$	m3	43.875	
				RAZEM	43.875
5	KNNR 1 0209-05	Wykopy rowu na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II	m3		
		$300 \cdot (0.4 + 1.8) / 2 \cdot 0.6 - 12.375$	m3	185.625	
				RAZEM	185.625
6	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów na poboczach równiarką w gruncie kat.I-II	m3		
		$990 \cdot (0.75 - 0.5) / 2 \cdot 0.05 \cdot 2$	m3	12.375	
				RAZEM	12.375
7	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
		12.375	m3	12.375	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.375
8	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		$(840-13)*4.5+(990-840)*3.5+20*1.0/2+25*0.5/2+(25-13)*0.5$	m2	4268.750	
				RAZEM	4268.750
9	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych tłucznia 40/60 i kłińca 5/31,5 lub mieszanki 5/63 gr. 15 cm z zamięłowaniem powierzchni otwartych	m2		
		$(840-13)*4.5+(990-840)*3.5+20*1.0/2+25*0.5/2+(25-13)*0.5$	m2	4268.750	
				RAZEM	4268.750
10	KNNR 1 0202-03	Ukop i zakup pospółki na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		$990*2*0.5*0.10$	m3	99.000	
				RAZEM	99.000
11	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3		
		$990*2*0.5*0.10$	m3	99.000	
				RAZEM	99.000
12	KNNR 1 0409-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat.I-II	m3		
		$990*2*0.5*0.10$	m3	99.000	
				RAZEM	99.000
13	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm dwuściankowych o SN 8kN	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2		
		$350*(0.9+0.4+0.8)$	m2	735.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	735.000