

ŚLEPY KOSZTORYS

Przebudowa drogi gminnej Trakt Kaliski na terenie gm Czajków

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ODCINEK WYSOTY Klonowa dł 1,177					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	1.177		
2 d.1	KNNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2	4400.000		
3 d.1	KNNR 6 0107-01	Uzupełnienie ubytków w podbudowie Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	10.260		
4 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 10 cm wykonanie mechaniczne ukladarką	m2	6906.920		
5 d.1	KNNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,7 kg/m2	m2	6789.200		
6 d.1	KNNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m2	6789.200		
7 d.1	KNNR 1 0202-03	Ukop i zakup pospółki na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	293.000		
8 d.1	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów równiarkami w gruncie kat.I-II	m3	293.000		
9 d.1	KNNR 1 0409-05	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyimi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat.I-II	m3	293.000		
Razem dział ODCINEK WYSOTY Klonowa dł 1,177						
2	Odcinek Kędzie Wysoty dł 474m					
10 d.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.475		
11 d.2	KNNR 6 0107-01	Uzupełnienie ubytków w podbudowie Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	6.413		
12 d.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych przy krawędzi jezdni	m2	463.000		
13 d.2	KNNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m2	2698.800		
14 d.2	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	1157.500		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.2	KNNR 1 0409-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat.I-II	m3	115.750		
Razem dział Odcinek Kędzie Wysoty dł 474m						
3	Odcinek Głuszyna Kędzie dł 500m					
16 d.3	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.500		
17 d.3	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2	2500.000		
18 d.3	KNNR 6 0107-01	Uzupełnienie ubytków w podbudowie Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	14.250		
19 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/63 gr. 10 cm wykonanie mechaniczne układarką	m2	2850.000		
20 d.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,7 kg/m2	m2	2800.000		
21 d.3	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m2	2800.000		
22 d.3	KNNR 1 0202-03	Ukop i zakup pospółki na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	125.000		
23 d.3	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów równiarkami w gruncie kat.I-II	m3	125.000		
24 d.3	KNNR 1 0409-05	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat.I-II	m3	125.000		
Razem dział Odcinek Głuszyna Kędzie dł 500m						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: