
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262700-8 Przebudowa budynków
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45262500-6 Roboty murarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcuchach na pomiesz-
czenia Domu Wiejskiego
ADRES INWESTYCJI : Mielcuchy 44, 63-624 Czajków, działka nr ewid. 375/2, 375/3 i 375/5
INWESTOR : Gmina Czajków
ADRES INWESTORA : Czajków 39, 63-624 Czajków
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2013

Poziom cen : I kw. 2013r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Świetlica wiejska - branża budowlana			
1.1		Roboty wyburzeniowe i zamurowania			
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.	0329-03				
1		0.95*2.01*-0.40+1.65*2.30*0.40*2	m ³	2.272	
				RAZEM	2.272
2	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowane	m		
d.1.	0126-05				
1		1.20*2+2.10*2*2	m	10.800	
				RAZEM	10.800
3	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.	0304-02				
1		0.80*2.00*0.40*2+0.95*2.10*0.40+1.45*0.75*0.40*2+0.90*2.00*0.40	m ³	3.668	
				RAZEM	3.668
1.2		Stolarka okienna, drzwiowa i brama			
4	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.1.	1040-02				
2		1.42*2.20*2	m ²	6.248	
				RAZEM	6.248
5	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.1.	1040-01				
2		1.15*2.56+1.00*2.20+1.10*2.20	m ²	7.564	
				RAZEM	7.564
6	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
d.1.	1018-04				
2		1.25*1.20+1.30*1.40*2+1.60*2.30*6+1.25*1.25*3+0.90*1.25	m ²	33.033	
				RAZEM	33.033
7	KNR-W 2-02	Bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie	m ²		
d.1.	1032-01				
2		3.15*3.10	m ²	9.765	
				RAZEM	9.765
8	KNR 2-02	Okna z luksferów, 20x20x5 cm	m ²		
d.1.	0121-05				
2	analogia	1.10*1.15	m ²	1.265	
				RAZEM	1.265
9	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników zewnętrznych stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0321-01				
2		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0321-03				
2		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
1.3		Roboty ziemne			
11	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0119-01				
3		120.00	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
12	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1.	0119-02				
3		Krotność = 3			
		120.00	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
13	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu I-II)	m ³		
d.1.	0302-01				
3		(4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*0.90*0.60	m ³	20.677	
				RAZEM	20.677
1.4		Roboty fundamentowe			
14	KNR 2-22	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 5 cm bez deskowania	m ²		
d.1.	0201-02				
4		(4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*0.60	m ²	22.974	
				RAZEM	22.974

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-22 d.1. 0201-04 4	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm grubości bez deskowania (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*0.60	m ² m ²	 22.974	
				RAZEM	22.974
16	KNR 2-02 d.1. 0202-01 4	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*0.60*0.40	m ³ m ³	 9.190	
				RAZEM	9.190
17	KNR 2-02 d.1. 0290-04 4	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*4*0.888*0.001	t t	 0.136	
				RAZEM	0.136
18	KNR 2-02 d.1. 0290-03 4	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*4*0.222*0.001	t t	 0.034	
				RAZEM	0.034
19	NNRNKB d.1. 202 0618-01 4	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*0.40	m ² m ²	 15.316	
				RAZEM	15.316
20	NNRNKB d.1. 202 0136-02 4	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*0.80*0.24	m ³ m ³	 7.352	
				RAZEM	7.352
21	KNR 2-02 d.1. 0803-01 4	Tynki wewn.zwykłe kat.I wykon.ręcznie na ścianach i słupach (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*0.80*2	m ² m ²	 61.264	
				RAZEM	61.264
22	KNR 0-23 d.1. 2612-01 4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm sturodurowe - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*0.80	m ² m ²	 30.632	
				RAZEM	30.632
23	KNR 0-23 d.1. 2612-04 4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 30.632*6	szt szt	 183.792	
				RAZEM	183.792
24	KNR 0-23 d.1. 2612-06 4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*0.80	m ² m ²	 30.632	
				RAZEM	30.632
25	KNR 0-23 d.1. 2612-08 4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wykł. kątownikiem metalowym 0.80*2	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
26	KNR 2-02 d.1. 0603-01 4	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*0.80*2	m ² m ²	 61.264	
				RAZEM	61.264
27	KNR 2-02 d.1. 0603-02 4	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - druga i nast.warstwa (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*0.80*2	m ² m ²	 61.264	
				RAZEM	61.264
28	NNRNKB d.1. 202 0618-01 4	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*0.30	m ² m ²	 11.487	
				RAZEM	11.487
29	KNR 2-01 d.1. 0504-01 4	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli przy użyciu ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III [(4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*0.50*0.50]/2	m ³ m ³	 4.786	
				RAZEM	4.786

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.5		Ściany przyziemia			
30 d.1. 5	KNR 0-27 0160-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*3.70+11.00*1.20*2-1.00*2.00-1.10*2.20-1.25*1.25*3-0.90*2.00*2	m ² m ²	 155.366	
				RAZEM	155.366
31 d.1. 5	KNR 0-27 0162-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 4.87*3.70+3.72*2*0.76+1.00*0.76	m ² m ²	 24.433	
				RAZEM	24.433
32 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż systemowego komina np. SCHIDEL Rondo Plus 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1. 5	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 7	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
34 d.1. 5	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
35 d.1. 5	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.50*2*4+1.20*1+1.50*2*3	m m	 22.200	
				RAZEM	22.200
36 d.1. 5	KNR 2-02 0212-12	Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*0.25*0.25	m ³ m ³	 2.393	
				RAZEM	2.393
37 d.1. 5	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane 0.25*0.25*4.24	m ³ m ³	 0.265	
				RAZEM	0.265
38 d.1. 5	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*4*0.888*0.001+4.24*4*0.888*0.001	t t	 0.151	
				RAZEM	0.151
39 d.1. 5	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie (4.23+20.00+4.23+4.23+5.60)*4*0.222*0.001+4.24*4*0.222*0.001	t t	 0.038	
				RAZEM	0.038
1.6		Konstrukcja dachu z pokryciem			
40 d.1. 6	KNR 2-02 0405-03	Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.10.5m 50.00	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
41 d.1. 6	KNR 2-02 0402-04	Wieżba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasycionej pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 10.5 m 45.00	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
42 d.1. 6	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 95.00	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000
43 d.1. 6	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm 95.00	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 2-02 d.1. 0410-04 6	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		95.00	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
45	NNRNKB d.1. 202 0535-03 6	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
		95.00	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
46	NNRNKB d.1. 202 0541-01 6	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		(5.50*2+10.00)*2*0.25+(5.00+6.00+6.00)*0.40	m ²	17.300	
				RAZEM	17.300
47	NNRNKB d.1. 202 0546-01 6	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		6.00+5.00	m	11.000	
				RAZEM	11.000
48	NNRNKB d.1. 202 0546-02 6	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	NNRNKB d.1. 202 0546-04 6	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
50	NNRNKB d.1. 202 0550-03 6	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 120 mm	m		
		4.00*2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
51	NNRNKB d.1. 202 0550-07 6	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
52	KNR-W 2-02 d.1. 20202-01 6	Rusztzy drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych	m ²		
		1.75*26.47	m ²	46.323	
				RAZEM	46.323
53	KNR 2-02 d.1. 0613-03 6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa /zabezpieczenie p-poż/	m ²		
		1.75*26.47	m ²	46.323	
				RAZEM	46.323
54	NNRNKB d.1. 202 0541-02 6	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm /zabezpieczenie p-poż/	m ²		
		1.75*26.47	m ²	46.323	
				RAZEM	46.323
1.7		Posadzka			
55	KNR 2-02 d.1. 1101-07 7	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		71.90*0.15	m ³	10.785	
				RAZEM	10.785
56	KNR 2-02 d.1. 1101-01 7	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		71.90*0.10	m ³	7.190	
				RAZEM	7.190
57	KNR 2-02 d.1. 0607-01 7	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		71.90+180.80+10.90+7.30+7.30+2.90	m ²	281.100	
				RAZEM	281.100
58	KNR 2-02 d.1. 0609-03 7	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 6 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		71.90+180.80+10.90+7.30+7.30+2.90	m ²	281.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	281.100
59	KNR 2-02 d.1. 0607-01 7	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 71.90+180.80+10.90+7.30+7.30+2.90	m ² m ²	 281.100	
				RAZEM	281.100
60	KNR 2-22 d.1. 1003-01 7	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro 71.90+180.80+10.90+7.30+7.30+2.90	m ² m ²	 281.100	
				RAZEM	281.100
61	KNR 2-22 d.1. 1003-03 7	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm Krotność = 2 71.90+180.80+10.90+7.30+7.30+2.90	m ² m ²	 281.100	
				RAZEM	281.100
62	KNR 2-02 d.1. 1106-07 7	Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi. 4,5 mm oczka 10x10 71.90+180.80+10.90+7.30+7.30+2.90	m ² m ²	 281.100	
				RAZEM	281.100
63	KNR 0-12 d.1. 1118-03 7	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 71.90+180.80+10.90+7.30+7.30+2.90	m ² m ²	 281.100	
				RAZEM	281.100
64	KNR 0-12 d.1. 1119-01 7	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 106.50	m m	 106.500	
				RAZEM	106.500
1.8		Tynki i okładziny wewnętrzne			
65	KNR 2-02 d.1. 0804-01 8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach (4.23+20.00+4.23*2+4.23*2+5.60)*3.70+11.00*1.20*2-1.00*2.00-1.10*2.20-1.25*1.25*3-0.90*2.00*2+4.87*3.70+3.72*2*0.76+1.00*0.76+3.01*4*3.70+10.08*2*3.70+10.08*3.70+16.38*2*3.70-(1.30*1.40*2+1.42*2.20*2+1.60*2.30*4+1.40*2.10)	m ² m ²	 461.201	
				RAZEM	461.201
66	KNR 0-12 d.1. 0829-03 8	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (27.94+9.02)*2.00	m ² m ²	 73.920	
				RAZEM	73.920
67	kalk. własna d.1. 8	Dostawa i montaż кабин WC z laminatu 4.00	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
68	KNR 2-02 d.1. 0607-01 8	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 71.90+180.80+10.90+7.30+7.30+2.90	m ² m ²	 281.100	
				RAZEM	281.100
69	KNR 2-02 d.1. 0613-03 8	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa o lambda min. = 0,039 W/mK gr. 20cm 71.90+180.80+10.90+7.30+7.30+2.90	m ² m ²	 281.100	
				RAZEM	281.100
70	KNR-W 2-02 d.1. 2702-01 8	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny prasowanej 71.90+180.80+10.90+7.30+7.30+2.90	m ² m ²	 281.100	
				RAZEM	281.100
71	KNR 2-02 d.1. 2009-02 8	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 461.201-73.920	m ² m ²	 387.281	
				RAZEM	387.281
72	KNR 2-02 d.1. 2009-07 8	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 461.201-73.920	m ² m ²	 387.281	
				RAZEM	387.281

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR 2-02 d.1. 1505-07 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		461.201-73.920-80.292	m ²	306.989	
				RAZEM	306.989
74	KNR 0-23 d.1. 0933-01 8	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		(10.08*2+18.66*2+3.72*2)*1.20+5.84*1.20-0.90*2-1.40-1.42	m ²	80.292	
				RAZEM	80.292
75	KNR 0-23 d.1. 0933-02 8	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekoracyjnych gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		(10.08*2+18.66*2+3.72*2)*1.20+5.84*1.20-0.90*2-1.40-1.42	m ²	80.292	
				RAZEM	80.292
76	d.1. analiza indy- 8 widualna	Dostawa i montaż sceny drewnianej	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.9		Elewacja zewnętrzna			
77	KNR 0-23 d.1. 2612-09 9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		(26.47*2+20.00*2)-3.15-1.15-1.42-1.10-1.00	m	85.120	
				RAZEM	85.120
78	KNR 0-23 d.1. 2612-01 9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		(26.47*2+20.00*2)*3.70+20.00*1.20-(3.15*3.10+1.15*2.56+1.25*1.20+1.30*1.40*2+1.42*2.20+1.60*2.30*6+1.25*1.25*3+1.10*2.20+1.00*2.20+1.10*1.15)	m ²	314.253	
				RAZEM	314.253
79	KNR 0-23 d.1. 2612-04 9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		314.253*6	szt	1885.518	
				RAZEM	1885.518
80	KNR 0-23 d.1. 2612-06 9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		(26.47*2+20.00*2)*3.70+20.00*1.20-(3.15*3.10+1.15*2.56+1.25*1.20+1.30*1.40*2+1.42*2.20+1.60*2.30*6+1.25*1.25*3+1.10*2.20+1.00*2.20+1.10*1.15)	m ²	314.253	
				RAZEM	314.253
81	KNR 0-23 d.1. 2612-08 9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wyk. kątownikiem metalowym	m		
		(3.15*2+3.10+1.15+2.56*2+1.25*2+1.20*2+1.30*2+1.40*2*2+1.42*2+2.20*2+1.60*2+2.30*2*6+1.25*2+1.25*2*3+1.10*2.20*2+1.00*2.20*2+1.10*2+1.15*2+4.00*4)	m	106.550	
				RAZEM	106.550
82	KNR 0-23 d.1. 0931-01 9	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		(26.47*2+20.00*2)*3.70+20.00*1.20-(3.15*3.10+1.15*2.56+1.25*1.20+1.30*1.40*2+1.42*2.20+1.60*2.30*6+1.25*1.25*3+1.10*2.20+1.00*2.20+1.10*1.15)-20.062	m ²	294.191	
				RAZEM	294.191
83	KNR 0-23 d.1. 0931-02 9	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		(26.47*2+20.00*2)*3.70+20.00*1.20-(3.15*3.10+1.15*2.56+1.25*1.20+1.30*1.40*2+1.42*2.20+1.60*2.30*6+1.25*1.25*3+1.10*2.20+1.00*2.20+1.10*1.15)-20.062	m ²	294.191	
				RAZEM	294.191
84	KNR 0-23 d.1. 0933-01 9	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		(26.47*2+20.00*2)*0.30-3.15-1.15-1.42-1.10-1.00	m ²	20.062	
				RAZEM	20.062
85	KNR 0-23 d.1. 0933-02 9	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekoracyjnych gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		(26.47*2+20.00*2)*0.30-3.15-1.15-1.42-1.10-1.00	m ²	20.062	
				RAZEM	20.062
1.10		Podjazd dla osób niepełnosprawnych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86 d.1. 10	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 3.75*1.30*0.20+2.70*1.85*0.20	m ³ m ³	 1.974	
				RAZEM	1.974
87 d.1. 10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.974	m ³ m ³	 1.974	
				RAZEM	1.974
88 d.1. 10	analiza indywidualna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 1.974	m ³ m ³	 1.974	
				RAZEM	1.974
89 d.1. 10	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) (3.75*2+1.85*2+2.70)*0.80*0.20	m ³ m ³	 2.224	
				RAZEM	2.224
90 d.1. 10	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu (3.75*2+1.85*2+2.70)*0.80*0.20	m ³ m ³	 2.224	
				RAZEM	2.224
91 d.1. 10	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 3.75*0.90*0.25	m ³ m ³	 0.844	
				RAZEM	0.844
92 d.1. 10	KNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.75*0.90	m ² m ²	 3.375	
				RAZEM	3.375
93 d.1. 10	kalk. własna	Wykonanie schodów wejściowych do budynku z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z montażem palisady jako stopnie 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.1. 10	KNR 2-02 1207-01	Poręcz podjazdu dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej 3.75*2	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
1.11		Hydrant			
95 d.1. 11	KNR 2-15 0116-01	Dostawa i montaż hydrantu wraz z szafką 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000