

ŚLEPY KOSZTORYS**Przebudowa drogi gminnej w m. Klon p. Kopna**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ODCINEK I dł 594m					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.594		
2 d.1	KNNR 1 0202-05	Ukop i zakup piasku na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3	171.346		
3 d.1	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat.I-II	m3	171.346		
4 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2552.800		
5 d.1	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego mieszanki 5/63 z zamięłowaniem pospółką - warstwa gr. 12 cm	m2	2552.800		
6 d.1	KNNR 6 0202-08	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m2	594.000		
Razem dział ODCINEK I dł 594m						
2	Odcinek II o dł 650m					
7 d.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.650		
8 d.2	KNNR 1 0202-05	Ukop i zakup piasku na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	29.333		
9 d.2	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat.I-II	m3	29.333		
10 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2140.000		
11 d.2	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego mieszanki 5/63 z zamięłowaniem pospółką - warstwa gr. 12 cm	m2	2140.000		
12 d.2	KNNR 6 0202-08	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m2	650.000		
Razem dział Odcinek II o dł 650m						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: