

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ODCINEK I dł 594m				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.594	km	0.594	
				RAZEM	0.594
2 d.1	KNNR 1 0202-05	Ukop i zakup piasku na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
		$(0-6-8+8+9+12+9+16+9+12+3+12-1)/100/13*5.0*594$	m3	171.346	
				RAZEM	171.346
3 d.1	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat.I-II	m3		
		171.346	m3	171.346	
				RAZEM	171.346
4 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		$594*4.2+2*(10*10-3.14*100/4)+30*1.0/2$	m2	2552.800	
				RAZEM	2552.800
5 d.1	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego mieszanki 5/63 z zamięłowaniem pospółką - warstwa gr. 12 cm	m2		
		$594*4.2+2*(10*10-3.14*100/4)+30*1.0/2$	m2	2552.800	
				RAZEM	2552.800
6 d.1	KNNR 6 0202-08	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m2		
		$594*0.5*2$	m2	594.000	
				RAZEM	594.000
2	Odcinek II o dł 650m				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 d.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.650	km	0.650	
				RAZEM	0.650
8 d.2	KNNR 1 0202-05	Ukop i zakup piasku na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowyład.	m3		
		(0+7+11+7+4+15)/6/100*4*100	m3	29.333	
				RAZEM	29.333
9 d.2	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat.I-II	m3		
		29.333	m3	29.333	
				RAZEM	29.333
10 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		650*3.2+30*3/3+15*2	m2	2140.000	
				RAZEM	2140.000
11 d.2	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego mieszanki 5/63 z zamięłowaniem pospółką - warstwa gr. 12 cm Krotność = 1.2	m2		
		650*3.2+30*3/3+15*2	m2	2140.000	
				RAZEM	2140.000
12 d.2	KNNR 6 0202-08	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie Krotność = 0.63	m2		
		650*0.5*2	m2	650.000	
				RAZEM	650.000