

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		
		0.75	km	0.750	
				RAZEM	0.750
2	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i krzewów jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2		
		750*2*2	m2	3000.000	
				RAZEM	3000.000
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		750*5.7	m2	4275.000	
				RAZEM	4275.000
4	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 0/63 zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m3		
		300*0.1	m3	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m2		
		750*5.7	m2	4275.000	
				RAZEM	4275.000
6	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,7 kg/m2	m2		
		750*5.6	m2	4200.000	
				RAZEM	4200.000
7	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m2		
		750*5.6	m2	4200.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4200.000
8	KNNR 1 0202-03	Ukop i zakup pospółki na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		750*1.25*2*0.1	m3	187.500	
				RAZEM	187.500
9	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów równiarkami w gruncie kat.I-II	m3		
		750*1.25*2*0.1	m3	187.500	
				RAZEM	187.500
10	KNNR 1 0409-05	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyimi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat.I-II	m3		
		750*1.25*2*0.1	m3	187.500	
				RAZEM	187.500
11	KNNR 1 0209-04	Odkopanie rowu przydrożnego Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III	m3		
		250*1.0*0.7	m3	175.000	
				RAZEM	175.000
12	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m2		
		250*(1.0+0.4+0.9)	m2	575.000	
				RAZEM	575.000
13	KNNR 1 0202-03	Ukop i zakup pospółki na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		250*1.25* 0.1	m3	31.250	
				RAZEM	31.250
14	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów równiarkami w gruncie kat.I-II	m3		
		250*1.25*0.1	m3	31.250	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	31.250
15	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		$(5 \cdot 4 + (25 - 25 \cdot 3.14/4) + 0.025) \cdot 5$	m2	127.000	
				RAZEM	127.000
16	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
		$(5 \cdot 4 + (25 - 25 \cdot 3.14/4) + 0.025) \cdot 5$	m2	127.000	
				RAZEM	127.000
17	KNNR 4 1308-06	Ułożenie przewodu przepustu pod wjazdem Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000