

ŚLEPY KOSZTORYS**Przebudowa drogi gminnej Trakt Kaliski gm Czajków**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.750		
2	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i krzewów jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2	3000.000		
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4275.000		
4	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 0/63 zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m3	30.000		
5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m2	4275.000		
6	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,7 kg/m2	m2	4200.000		
7	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m2	4200.000		
8	KNNR 1 0202-03	Ukop i zakup pospółki na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowyład.	m3	187.500		
9	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów równiarkami w gruncie kat.I-II	m3	187.500		
10	KNNR 1 0409-05	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat.I-II	m3	187.500		
11	KNNR 1 0209-04	Odkopanie rowu przydrożnego Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III	m3	175.000		
12	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m2	575.000		
13	KNNR 1 0202-03	Ukop i zakup pospółki na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowyład.	m3	31.250		
14	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów równiarkami w gruncie kat.I-II	m3	31.250		
15	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	127.000		
16	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	127.000		
17	KNNR 4 1308-06	Ułożenie przewodu przepustu pod wjazdem Kanaly z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	12.000		
18	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm	szt	4.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: