

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Salamony

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.730		
2	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0.080		
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4104.000		
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 5/63 lub 31,5/63 i 5/31,5 gr. 12 cm z zamięłowaniem	m2	4104.000		
5	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy z podgarnięciem do krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania lub uzupełnienia pospółką dowożoną 10 cm wraz z zagęszczeniem	m2	1460.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: