

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.896	km	0.896	
				RAZEM	0.896
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie, oczyszczenie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		896*4.2+21.21*2*1.0+2*30*1.0+25*2*1.0+2*30*1+5*3+2*5.4	m2	4001.420	
				RAZEM	4001.420
3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0-31,5 gr. 8 cm	m2		
		896*4.2+21.21*2*1.0+2*30*1.0+25*2*1.0+2*30*1+5*3+2*5.4	m2	4001.420	
				RAZEM	4001.420
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2		
		896*4.0+21.21*2*1.0+2*30*1.0+25*2*1.0+2*30*1+5*3+2*5.4	m2	3822.220	
				RAZEM	3822.220
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 dla KR1	m2		
		896*4.0+21.21*2*1.0+2*30*1.0+25*2*1.0+2*30*1+5*3+2*5.4	m2	3822.220	
				RAZEM	3822.220
6	KNNR 1 0201-05	Ukop i zakup pospółki Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowyład.	m3		
		89.6	m3	89.600	
				RAZEM	89.600
7	KNNR 1 0407-01	Formowanie nasypów na poboczu równiarkami w gruncie kat.I-II	m3		
		896*2*0.5*0.1	m3	89.600	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	89.600
8	KNNR 1 0409-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat.I-II	m3		
		896*2*0.5*0.10	m3	89.600	
				RAZEM	89.600