

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ETAP II				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.wraz z inwentaryzacja powykonawczą geodezyjną	km		
		0.940+0.260	km	1.200	
				RAZEM	1.200
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		940*3.2+20*(4.5-3.0)/2+(8*8-3.14*64/4)+260*3.2+20*(4.5-3.0)/2+14*1.5/2+(5*5-3.14*25/4)+0.365	m2	3900.000	
				RAZEM	3900.000
3 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanka 0/63 gr. 12 cm Krotność = 1.2	m2		
		940*3.2+20*(4.5-3.0)/2+(8*8-3.14*64/4)+260*3.2+20*(4.5-3.0)/2+14*1.5/2+(5*5-3.14*25/4)+0.365	m2	3900.000	
				RAZEM	3900.000
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2		
		940*3.0+20*(4.5-3.0)/2+(8*8-3.14*64/4)+260*3.0+20*(4.5-3.0)/2+14*1.5/2+(5*5-3.14*25/4)+0.365	m2	3660.000	
				RAZEM	3660.000
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70	m2		
		940*3.0+20*(4.5-3.0)/2+(8*8-3.14*64/4)+260*3.0+20*(4.5-3.0)/2+14*1.5/2+(5*5-3.14*25/4)+0.365	m2	3660.000	
				RAZEM	3660.000
6 d.1	KNNR 1 0202-05	Ukop i zakup pospółki na uzupełnienie poboczy Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowyład.	m3		
		(940*2*1.0+260*0.5*2)*0.1	m3	214.000	
				RAZEM	214.000
7 d.1	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(940*2*1.0+260*0.5*2)*0.1$	m3	214.000	
				RAZEM	214.000