

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ETAP II				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.	km		
		1.217	km	1.217	
				RAZEM	1.217
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		1217*3.2+19.08*1.7+20*1.7/2+15.71*1+2*20*1.0/2+31.42*1.0+2*20*1/2+0.034	m2	4031.000	
				RAZEM	4031.000
3 d.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 8 cm	m2		
		1217*3.2+19.08*1.7+20*1.7/2+15.71*1+2*20*1.0/2+31.42*1.0+2*20*1/2+0.034	m2	4031.000	
				RAZEM	4031.000
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2		
		1217*3.0+19.08*1.7+20*1.7/2+15.71*1+2*20*1.0/2+31.42*1.0+2*20*1/2+0.034	m2	3787.600	
				RAZEM	3787.600
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70	m2		
		1217*3.0+19.08*1.7+20*1.7/2+15.71*1+2*20*1.0/2+31.42*1.0+2*20*1/2+0.034	m2	3787.600	
				RAZEM	3787.600
6 d.1	KNNR 1 0202-05	Ukop i zakup pospółki na uzupełnienie poboczy Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3		
		1217*2*1.0*0.08	m3	194.720	
				RAZEM	194.720
7 d.1	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat.I-II	m3		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1217*2*1.0*0.08	m3	194.720	
				RAZEM	194.720