

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja geodyzyjna powykonawcza	km		
		0.9	km	0.900	
				RAZEM	0.900
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni z kruszywa wykonywane mechanicznie	m2		
		690*4.5+210*3.5+36.65*1.0/2+44.68*0.4+20*0.4/2 -0.197	m2	3880.000	
				RAZEM	3880.000
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 12 cm Krotność = 1.2	m2		
		690*4.5+210*3.5+36.65*1.0/2+44.68*0.4+20*0.4/2 -0.197	m2	3880.000	
				RAZEM	3880.000
4	KNNR 1 0202-03	Ukop i zakup pospółki na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		900*2*0.5*0.10	m3	90.000	
				RAZEM	90.000
5	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3		
		900*2*0.5*0.10	m3	90.000	
				RAZEM	90.000
6	KNNR 1 0409-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat.I-II	m3		
		900*2*0.5*0.10	m3	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0/7 kg/m2	m2		
		900*0.7*2	m2	1260.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1260.000
8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S 50/70 o grubości 4 cm	m2		
		690*4.0+210*3.0+36.65*1.0/2+44.68* 0.4+20*0.4/2-0.197	m2	3430.000	
				RAZEM	3430.000