

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		
		0.558	km	0.558	
				RAZEM	0.558
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		558*4.7	m2	2622.600	
				RAZEM	2622.600
3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm z zamięłowaniem	m2		
		558*4.7	m2	2622.600	
				RAZEM	2622.600
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0.7 kg/m2	m2		
		558*4.5	m2	2511.000	
				RAZEM	2511.000
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70	m2		
		558*4.5	m2	2511.000	
				RAZEM	2511.000
6	KNNR 1 0202-07	Ukop i zakup pospółki na uzupełnienie pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowyład.	m3		
		558*2*0.6*0.15	m3	100.440	
				RAZEM	100.440
7	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3		
		558*2*0.6*0.15	m3	100.440	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	100.440