
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Czajków
ADRES INWESTYCJI : Czajków 39, 63-524 Czajków
INWESTOR : Gmina Czajków
ADRES INWESTORA : Czajków 39, 63-524 Czajków
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTROENERGETYCZNA

DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja elektryczna					
1	45311100-1	Roboty demontażowe			
1	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	1116-03	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR-W 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1	1124-01	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt.		
d.1	1134-01	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	kpl.		
d.1	1133-01	19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
2		Roboty montażowe			
5	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.		
d.2	0405-01	55	wyp.	55.000	
				RAZEM	55.000
6	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych LED	kpl.		
d.2	0502-04	65	kpl.	65.000	
				RAZEM	65.000
7	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych Ewakuacyjnych	kpl.		
d.2	0502-04	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych Awaryjnych	kpl.		
d.2	0502-04	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR-W 5-08	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
d.2	0209-02	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
10	KNR-W 5-08	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
d.2	0209-02	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	45317300-5	Instalacja odgromowa			
11	KSNR 5	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
d.3	0601-01	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
12	KSNR 5	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
d.3	0601-03	8.5*5	m	42.500	
				RAZEM	42.500
13	KSNR 5	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
d.3	0602-08	5*2.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
4	40100000-3	Pomiary			
14	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.4	1303-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.4	1304-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.4	1304-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.4	1304-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
d.4	1304-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
19 d.4	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku 31	kpl.po m. kpl.po m.	31.000	
				RAZEM	31.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War-tość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma-ksy-ma-lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	Oprawa LED Ewakuacyjna	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00					
2.	Oprawa LED Terra LED 32W lub równoważna	szt	21.0000		21.0000	0.00	0.00					
3.	Oprawa LED Proxima 24W rcr lub równoważna	szt	27.0000		27.0000	0.00	0.00					
4.	Oprawa VECTOR 32W lub równoważna	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
5.	Oprawa LED Awaryjna	szt	7.0000		7.0000	0.00	0.00					
6.	Oprawa LED Codar 32W lub równoważna	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
7.	Oprawa TEX LED 40W lub równoważna	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00					
8.	pręt stalowy	kg	28.6000		28.6000	0.00	0.00					
9.	bednarka ocynkowana	m	44.2000		44.2000	0.00	0.00					
10.	pręty stalowe ocynkowane	kg	131.0400		131.0400	0.00	0.00					
11.	wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.	szt.	16.5000		16.5000	0.00	0.00					
12.	osłony przewodów	szt	0.2500		0.2500	0.00	0.00					
13.	wsporniki dachowe	szt	133.8250		133.8250	0.00	0.00					
14.	złącza kontrolne	szt	0.2500		0.2500	0.00	0.00					
15.	złącza rynnowe	szt	3.9750		3.9750	0.00	0.00					
16.	Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	m	104.0000		104.0000	0.00	0.00					
17.	Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2	m	31.2000		31.2000	0.00	0.00					
18.	przewody wtynkowe	m	345.9500		345.9500	0.00	0.00					
19.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł