
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

NAZWA INWESTYCJI : Projekt remontu wnętrza budynku Urzędu Gminy Czaików
ADRES INWESTYCJI : CZAJKÓW 39, 63-524 CZAJKÓW
INWESTOR : GMINA CZAJKÓW
ADRES INWESTORA : CZAJKÓW 39, 63-524 CZAJKÓW
BRANŻA : budowlana i instalacyjna

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowlanka			
1.1		Piwnice			
1.1.1		Przygotowanie ścian pod wykończenie			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1. 1202-09					
1.1		2.5*(5.64*2+2.28*2)-0.9*2.0	m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
d.1. 1202-09					
1.1		12.87	m ²	12.870	
				RAZEM	12.870
1.1.2		Skucia tynku + nowe tynkowanie, należy przyjąć ok 30% powierzchni ścian,			
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1. 0701-06					
1.2		0.3*(37.8+12.87)	m ²	15.201	
				RAZEM	15.201
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1. 0108-09					
1.2		15.201*0.02	m ³	0.304	
				RAZEM	0.304
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1. 0108-10					
1.2		Krotność = 3 poz.4	m ³	0.304	
				RAZEM	0.304
6	kalk. własna	Utylizacja	m ³		
d.1.					
1.2		poz.4	m ³	0.304	
				RAZEM	0.304
7	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach i ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 0716-04					
1.2		15.201	m ²	15.201	
				RAZEM	15.201
1.1.3		Malowanie ścian i sufitów			
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1. 1204-08					
1.3		37.8+12.87	m ²	50.670	
				RAZEM	50.670
9	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1. 2611-02					
1.3		poz.8	m ²	50.670	
				RAZEM	50.670
10	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1. 2011-02					
1.3		poz.9	m ²	50.670	
				RAZEM	50.670
11	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1. 2611-02					
1.3		poz.10	m ²	50.670	
				RAZEM	50.670
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - Ścia- ny i sufity wewnątrz budynku malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów, odporna na zmywanie, matową.	m ²		
d.1. 1505-01					
1.3		poz.9	m ²	50.670	
				RAZEM	50.670
13	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - Ściany i sufity wewnątrz budynku malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów, odporna na zmywanie, matową. - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1. 1505-02					
1.3		poz.9	m ²	50.670	
				RAZEM	50.670
1.2		Remont pomieszczeń biurowych parteru i I piętra			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2.1		Przygotowanie ścian pod wykończenie (zakłada się 20% pozostałe powierzchnie wykonane w ramach odtworzenie w zadaniu termomodernizacji)			
14 d.1. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapet w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		0.2*(2.83*(4.25*2+4.4*2)-0.9*2.0*2+2.83*(3.4*2+4.25*2)-0.9*2.0+2.83*(3.48*2+3.83*2)-0.9*2.0+2.83*(2.82*2+3.83*2)-0.9*2.0+2.83*(3.1*2+3.83*2)-0.9*2.0+2.83*(2.44*2+56.5*2)-0.9*2.0*2+<l piętro>2.6*(4.25*2+4.4*2)-0.9*2.0+2.6*(3.05*2+4.17*2)-0.9*2.0*2+2.75*(4.47*2+2.7*2)-0.9*2.0*2+2.75*(2.88*2+5.65*2)-0.9*2.0*2-2.75*(2.7*2+4.47)-(2.0*1.4*2+2.1*1.45*2+1.8*1.45*2+2.0*1.4*4))	m ²	126.143	
				RAZEM	126.143
15 d.1. 2.1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
		2.75*(2.7*2+4.47)	m ²	27.143	
				RAZEM	27.143
16 d.1. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		18.7+12.66+14.4+10.81+11.87+13.83+<l piętro>18.7+11.44+15.58+16.26	m ²	144.250	
				RAZEM	144.250
1.2.2		Skucia tynku + nowe tynkowanie, należy przyjąć ok 20% powierzchni ścian,			
17 d.1. 2.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		0.2*(630.717+144.25)	m ²	154.993	
				RAZEM	154.993
18 d.1. 2.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.17*0.02	m ³	3.100	
				RAZEM	3.100
19 d.1. 2.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3 poz.18	m ³		
			m ³	3.100	
				RAZEM	3.100
20 d.1. 2.2	kalk. własna	Utylizacja	m ³		
		poz.18	m ³	3.100	
				RAZEM	3.100
21 d.1. 2.2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach i ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.17	m ²	154.993	
				RAZEM	154.993
1.2.3		Malowanie ścian i sufitu (zakłada się 20% pozostałe powierzchnie wykonane w ramach odtworzenie w zadaniu termomodernizacji)			
22 d.1. 2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		630.717*0.2	m ²	126.143	
				RAZEM	126.143
23 d.1. 2.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		poz.22	m ²	126.143	
				RAZEM	126.143
24 d.1. 2.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.23	m ²	126.143	
				RAZEM	126.143
25 d.1. 2.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		poz.24	m ²	126.143	
				RAZEM	126.143
26 d.1. 2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - Ściany i sufity wewnątrz budynku malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów, odporna na zmywanie, matową.	m ²		
		poz.23	m ²	126.143	
				RAZEM	126.143

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - Ściany i sufity	m ²		
d.1.	1505-02	wewnątrz budynku malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów,			
2.3		odporna na zmywanie, matową. - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	126.143	
		poz.23			
				RAZEM	126.143
1.2.		Likwidacja starych ościeżnic oraz parapetów, wstawienie nowych drzwi			
4					
28	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
2.4		5+8	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
29	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0354-12				
2.4		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
30	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.1.	0304-02	towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego			
2.4		0.12*0.9*2.0*3+0.45*0.9*2.0	m ³	1.458	
				RAZEM	1.458
31	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na	m ²		
d.1.	0716-04	stropach i ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2			
2.4		2*0.9*2.0*3+0.45*0.9*2.0	m ²	11.610	
				RAZEM	11.610
32	KNR-W 2-02	Wyrównanie otworów drzwiowych płytą G-K	m ²		
d.1.	2008-02				
2.4		0.25*(0.9+2.0*2)*12	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
33	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe	szt.		
d.1.	1016-01				
2.4		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni po-	m ²		
d.1.	1017-02	nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone			
2.4		0.9*2.0*10	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
35	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach	szt.		
d.1.	0321-02	z cegieł			
2.4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 0-14	Obudowa pionów płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych po-	m ²		
d.1.	2011-03	jedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01			
2.4		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
1.2.		Przygotowanie podłóg			
5					
37	KNR 4-01	Przygotowanie pomieszczeń do remontu - zerwanie starych podłóg (należy za-	m ²		
d.1.	0811-07	chować poziom możliwie w całym budynku)			
2.5		18.7+12.66+14.4+10.81+11.87+13.83+<l piętro>18.7+11.44+15.58	m ²	127.990	
				RAZEM	127.990
1.2.		Wykonanie nowych posadzek			
6					
38	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2.6		127.99	m ²	127.990	
				RAZEM	127.990
39	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m ²		
d.1.	202 1130-01	5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (30 % powierzchni do			
2.6		wyrównania)	m ²	38.397	
		poz.38*0.3		RAZEM	38.397
40	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -	m ²		
d.1.	202 1130-03	dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm			
2.6		Krotność = 5	m ²	38.397	
		poz.39			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	38.397
41	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.	202 1136-01				
2.6		poz.39	m ²	38.397	
				RAZEM	38.397
42	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
d.1.	1124-07				
2.6		(4.25*2+4.4*2)-0.9*2+(3.4*2+4.25*2)-0.9+(3.48*2+3.83*2)-0.9+(2.82*2+3.83*2)-0.9+(3.1*2+3.83*2)-0.9+(2.44*2+56.5*2)-0.9*2+<I piętro>(4.25*2+4.4*2)-0.9+(3.05*2+4.17*2)-0.9*2+(4.47*2+2.7*2)-0.9*2+(2.88*2+5.65*2)-0.9*2+(2.7*2+4.47)	m	251.770	
				RAZEM	251.770
1.3		Remont korytarza			
1.3.		Przygotowanie ścian pod wykończenie			
1					
43	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapet w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1.	1202-09				
3.1		2.60*(12.09*2+1.7*2+1.84*2+1.5*2+2.03*2)-(0.9*2.0*6+1.35*2.0*3)+2.55*(8.64*2+1.55*2)-3*0.9*2.0+1.3*2.0	m ²	129.901	
				RAZEM	129.901
1.3.		Skucia tynku + nowe tynkowanie, należy przyjąć ok 30% powierzchni ścian,			
2					
44	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-06				
3.2		0.3*(129.901)	m ²	38.970	
				RAZEM	38.970
45	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
3.2		38.97*0.02	m ³	0.779	
				RAZEM	0.779
46	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-10				
3.2		Krotność = 3 poz.45	m ³	0.779	
				RAZEM	0.779
47	kalk. własna	Utylizacja	m ³		
d.1.					
3.2		poz.45	m ³	0.779	
				RAZEM	0.779
48	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach i ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0716-04				
3.2		38.97	m ²	38.970	
				RAZEM	38.970
1.3.		Malowanie ścian			
3					
49	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
3.3		2.60*(12.09*2+1.7*2+1.84*2+1.5*2+2.03*2)-(0.9*2.0*6+1.35*2.0*3)+2.55*(8.64*2+1.55*2)-3*0.9*2.0+1.3*2.0	m ²	129.901	
				RAZEM	129.901
50	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1.	2611-02				
3.3		poz.49	m ²	129.901	
				RAZEM	129.901
51	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2011-02				
3.3		poz.50	m ²	129.901	
				RAZEM	129.901
52	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1.	2611-02				
3.3		poz.51	m ²	129.901	
				RAZEM	129.901

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.1. 3.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - Ściany i sufity wewnątrz budynku malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów, odporna na zmywanie, matową. poz.50	m ² m ²	 129.901	
				RAZEM	129.901
54 d.1. 3.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - Ściany i sufity wewnątrz budynku malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów, odporna na zmywanie, matową. - dod.za każde dalsze malowanie poz.50	m ² m ²	 129.901	
				RAZEM	129.901
1.3. 4		Sufit podwieszony			
55 d.1. 3.4	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 28.80+2.94+14.19	m ² m ²	 45.930	
				RAZEM	45.930
1.3. 5		Przygotowanie podłóg			
56 d.1. 3.5	KNR 4-01 0811-07	Przygotowanie pomieszczeń do remontu 28.80+2.94+14.19	m ² m ²	 45.930	
				RAZEM	45.930
1.3. 6		Wykonanie nowych posadzek			
57 d.1. 3.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 28.80+2.94+14.19	m ² m ²	 45.930	
				RAZEM	45.930
58 d.1. 3.6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.57	m ² m ²	 45.930	
				RAZEM	45.930
59 d.1. 3.6	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.58	m ² m ²	 45.930	
				RAZEM	45.930
60 d.1. 3.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.58	m ² m ²	 45.930	
				RAZEM	45.930
61 d.1. 3.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.58	m ² m ²	 45.930	
				RAZEM	45.930
62 d.1. 3.6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 8.64*2+1.55*2--0.9*2+1.3+1.7*2+12.09*2+1.84*2+1.5*2+2.03*2-6*0.9-1.35	m m	 55.050	
				RAZEM	55.050
1.4		Remont klatki schodowej			
1.4. 1		Przygotowanie ścian pod wykończenie			
63 d.1. 4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapet w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufitu (2.6+2.8)*(4.89*2+2.76)+4.89*2.76	m ² m ²	 81.212	
				RAZEM	81.212
1.4. 2		Skucia tynku + nowe tynkowanie, należy przyjąć ok 30% powierzchni ścian,			
64 d.1. 4.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 0.3*(81.212)	m ² m ²	 24.364	
				RAZEM	24.364
65 d.1. 4.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 24.364*0.02	m ³ m ³	 0.487	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.487
66	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-10	Krotność = 3			
4.2		poz.65	m ³	0.487	
				RAZEM	0.487
67		Utylizacja	m ³		
d.1.	kalk. własna				
4.2		poz.65	m ³	0.487	
				RAZEM	0.487
68	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach i ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0716-04				
4.2		24.364	m ²	24.364	
				RAZEM	24.364
1.4.		Ścianka działowa wraz z drzwiami			
3					
69	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
d.1.	2010-03				
4.3		2.8*(2.67+1.28*2)	m ²	14.644	
				RAZEM	14.644
70	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe	szt.		
d.1.	1016-01				
4.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni po- nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1017-02				
4.3		0.9*2.05*poz.70	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
1.4.		Malowanie ścian			
4					
72	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
4.4		(2.6+2.8)*(4.89*2+2.76)+4.89*2.76	m ²	81.212	
				RAZEM	81.212
73	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1.	2611-02				
4.4		poz.72+14.644*2	m ²	110.500	
				RAZEM	110.500
74	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2011-02				
4.4		poz.73	m ²	110.500	
				RAZEM	110.500
75	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1.	2611-02				
4.4		poz.74	m ²	110.500	
				RAZEM	110.500
76	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - Ścia- ny i sufity wewnątrz budynku malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów, odporna na zmywanie, matową.	m ²		
d.1.	1505-01				
4.4		poz.73	m ²	110.500	
				RAZEM	110.500
77	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - Ściany i sufity wewnątrz budynku malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów, odporna na zmywanie, matową. - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.	1505-02				
4.4		poz.73	m ²	110.500	
				RAZEM	110.500
1.4.		Przygotowanie schodów pod remont			
5					
78	KNR 4-01	Przygotowanie schodów pod remont	m ²		
d.1.	0811-07				
4.5		4.18*2.76+0.15*2.76*8	m ²	14.849	
				RAZEM	14.849
1.4.		Wykonanie nowych posadzek			
6					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79 d.1. 4.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.18*2.76+0.15*2.76*8	m ² m ²	 14.849	
				RAZEM	14.849
80 d.1. 4.6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.79	m ² m ²	 14.849	
				RAZEM	14.849
81 d.1. 4.6	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.80	m ² m ²	 14.849	
				RAZEM	14.849
82 d.1. 4.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.80	m ² m ²	 14.849	
				RAZEM	14.849
83 d.1. 4.6	KNR 0-12 1120-04	Pokryciu powierzchni użytkowych płytkami gresowymi podłogowymi (kolor jasnoszary zbliżony do RAL 7047, np. NOWA GALA MONOTEC MT10 30x30cm lub równoważne), fugą ciemnoszara - RAL 7039, poz.80	m ² m ²	 14.849	
				RAZEM	14.849
84 d.1. 4.6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 8.64*2+1.55*2--0.9*2+1.3+1.7*2+12.09*2+1.84*2+1.5*2+2.03*2-6*0.9-1.35	m m	 55.050	
				RAZEM	55.050
85 d.1. 4.6	kalk. własna	Podstopnice należy otynkować, zagruntować oraz pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną oraz dwukrotnie matowym lakierem (w celu uzyskania powierzchni łatwowymyalnej), 0.15*2.76*8	m m	 3.312	
				RAZEM	3.312
86 d.1. 4.6	KNR 4-01 1301-03	Demontaż balustrad schodowych 4.3+3	m m	 7.300	
				RAZEM	7.300
87 d.1. 4.6	kalk. własna	Montażu systemowej balustrady ze stali nierdzewnej (powierzchnia polerowana, wykończenie połysk; poręcz ze stali nierdzewnej o średnicy min. 40mm; wypełnienie balustrady - pręt średnicy 9mm). 4.3+3	m m	 7.300	
				RAZEM	7.300
1.5		Remont pomieszczenie kasowego			
1.5.1		Przygotowanie ścian pod wykończenie			
88 d.1. 5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapet w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.6*(2.58*2+2.36*2)-0.9*2.0	m ² m ²	 23.888	
				RAZEM	23.888
89 d.1. 5.1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie kasetonów sufitowych 6.09	m ² m ²	 6.090	
				RAZEM	6.090
1.5.2		Skucia tynku + nowe tynkowanie, należy przyjąć ok 30% powierzchni ścian,			
90 d.1. 5.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 0.3*(23.888)	m ² m ²	 7.166	
				RAZEM	7.166
91 d.1. 5.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 23.888*0.02+6.09*0.03	m ³ m ³	 0.660	
				RAZEM	0.660
92 d.1. 5.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3 poz.91	m ³ m ³	 0.660	
				RAZEM	0.660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93	d.1. kalk. własna	Utylizacja	m ³		
5.2		poz.91	m ³	0.660	
				RAZEM	0.660
94	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach i ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 0716-04					
5.2		23.888+6.09	m ²	29.978	
				RAZEM	29.978
1.5.		Malowanie ścian			
3					
95	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1. 1204-08					
5.3		2.6*(2.58*2+2.36*2)-0.9*2.0+6.09	m ²	29.978	
				RAZEM	29.978
96	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1. 2611-02					
5.3		poz.95	m ²	29.978	
				RAZEM	29.978
97	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1. 2011-02					
5.3		poz.96	m ²	29.978	
				RAZEM	29.978
98	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1. 2611-02					
5.3		poz.97	m ²	29.978	
				RAZEM	29.978
99	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - Ściany i sufit wewnątrz budynku malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów, odporna na zmywanie, matową.	m ²		
d.1. 1505-01					
5.3		poz.96	m ²	29.978	
				RAZEM	29.978
100	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - Ściany i sufit wewnątrz budynku malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów, odporna na zmywanie, matową. - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1. 1505-02					
5.3		poz.96	m ²	29.978	
				RAZEM	29.978
1.5.		Pas międzyszafrkowy z płytek			
4					
101	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.1. 0829-03					
5.4		2.58*1.5	m ²	3.870	
				RAZEM	3.870
1.5.		Przygotowanie podłóg			
5					
102	KNR 4-01	Przygotowanie pomieszczeń do remontu - zerwanie starych podłóg	m ²		
d.1. 0811-07					
5.5		6.09	m ²	6.090	
				RAZEM	6.090
1.5.		Wykonanie nowych posadzek			
6					
103	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1. 202 1134-01					
5.6		6.09	m ²	6.090	
				RAZEM	6.090
104	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1. 202 1130-01					
5.6		poz.103	m ²	6.090	
				RAZEM	6.090
105	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1. 202 1130-03					
5.6		Krotność = 5			
		poz.104	m ²	6.090	
				RAZEM	6.090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106 d.1. 5.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.104	m ²	6.090	
				RAZEM	6.090
107 d.1. 5.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		poz.104	m ²	6.090	
				RAZEM	6.090
108 d.1. 5.6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2.36*2+2.58*2-0.9	m	8.980	
				RAZEM	8.980
1.5. 7		Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej			
109 d.1. 5.7	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0.8*2.0*1	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
110 d.1. 5.7	KNR 4-01 0329-03	Wykucie pod nadproże	m ³		
		0.25*0.43*1*poz.112	m ³	0.108	
				RAZEM	0.108
111 d.1. 5.7	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		1*poz.112	m	1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.1. 5.7	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.1. 5.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05*poz.112	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
114 d.1. 5.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.110*1.5	m ³	0.162	
				RAZEM	0.162
115 d.1. 5.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 3 poz.114	m ³	0.162	
				RAZEM	0.162
116 d.1. 5.7	kalk. własna	Utylizacja	m ³		
		poz.114	m ³	0.162	
				RAZEM	0.162
1.6		Remont łazienki na parterze			
1.6. 1		Wykonanie nowych posadzek - łazienki			
117 d.1. 6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		53.92	m ²	53.920	
				RAZEM	53.920
118 d.1. 6.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		poz.117	m ²	53.920	
				RAZEM	53.920
119 d.1. 6.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		Krotność = 5 poz.117	m ²	53.920	
				RAZEM	53.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120 d.1. 6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.117	m ²	53.920	
				RAZEM	53.920
121 d.1. 6.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		poz.117	m ²	53.920	
				RAZEM	53.920
122 d.1. 6.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		15+13	m	28.000	
				RAZEM	28.000
1.6. 2		Skucia tynku, należy przyjąć ok 30% powierzchni ścian,			
123 d.1. 6.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		0.3*(2.85-1.6)*(15+13)	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
124 d.1. 6.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.123*0.02	m ³	0.210	
				RAZEM	0.210
125 d.1. 6.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3 poz.124	m ³		
			m ³	0.210	
				RAZEM	0.210
126 d.1. 6.2	kalk. własna	Utylizacja	m ³		
		poz.124	m ³	0.210	
				RAZEM	0.210
1.6. 3		Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej			
127 d.1. 6.3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0.8*2.0*poz.130	m ²	14.760	
				RAZEM	14.760
128 d.1. 6.3	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 0.9*2*5+2.0*2*5	m		
			m	29.000	
				RAZEM	29.000
129 d.1. 6.3	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
130 d.1. 6.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05*poz.129	m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
131 d.1. 6.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.538*1.5	m ³	0.807	
				RAZEM	0.807
132 d.1. 6.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3 poz.131	m ³		
			m ³	0.807	
				RAZEM	0.807
133 d.1. 6.3	kalk. własna	Utylizacja	m ³		
		poz.131	m ³	0.807	
				RAZEM	0.807

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.6.		Wykonanie ścian, tynków i zabudów systemowych, malowanie, płytki na ścianach			
134	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
d.1.	0806-01				
6.4		27.075*2	m ²	54.150	
				RAZEM	54.150
135	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.1.	0829-03				
6.4		2*(29+4)-4*0.9*2	m ²	58.800	
				RAZEM	58.800
136	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
d.1.	202 0842-01				
6.4		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
137	KNR 0-14	Obudowa pionów płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m ²		
d.1.	2011-03				
6.4		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
138	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
6.4		(2.85-2)*(29+4)	m ²	28.050	
				RAZEM	28.050
139	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1.	2611-02				
6.4		poz.138	m ²	28.050	
				RAZEM	28.050
140	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2612-08				
6.4		10*2.85	m	28.500	
				RAZEM	28.500
141	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2011-02				
6.4		poz.139	m ²	28.050	
				RAZEM	28.050
142	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1.	2611-02				
6.4		poz.141	m ²	28.050	
				RAZEM	28.050
143	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - Ściany i sufity wewnątrz budynku malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów, odporna na zmywanie, matową.	m ²		
d.1.	1505-01				
6.4		poz.139	m ²	28.050	
				RAZEM	28.050
144	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - Ściany i sufity wewnątrz budynku malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów, odporna na zmywanie, matową. - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.	1505-02				
6.4		poz.139	m ²	28.050	
				RAZEM	28.050
2		Roboty instalacyjne			
2.1		Instalacja sanitarna			
145		Remont pionu kanalizacji i wody łazienka piwnica i parter oraz pomieszczenie socjalne na piętrze)	kpl.		
d.2.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
146		Wyposażenie łazienki na parterze wraz z modernizacją instalacji	kpl.		
d.2.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Robot instalacji elektrycznej			
147	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego z wypustami oraz osprzętem - 20% całości kosztów robocizny	kpl.		
d.2.	1116-03				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
148	KSNR 5 d.2. 0405-03 2	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
		100	wyp.	100.000	
				RAZEM	100.000
149	KNR-W 5-08 d.2. 0209-02 2	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku - zaasilanie urządzeń dodatkowych	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
150	KNNR 5 d.2. 0404-01 2 kalk. własna	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - modernizacja z osprzętem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
151	KNR-W 4-03 d.2. 1116-03 2	Pomiary powykonawcze elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
152	kalk. własna 2	Roboty i czynności nie wymienione, niezbędne do uzupełnienia w całym kosztorysie (wg ofe- renta- wycena ryczałtowa lub szczegółowa) obmiar = 1 kpl.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Instalacja strukturalna			
153	KNNR 5 d.2. 0404-01 3 kalk. własna	Tablica sieciowa o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
154	KNR 5-08 d.2. 0207-01 3	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - gniazda DATA	m		
		20*30*2	m	1200.000	
				RAZEM	1200.000
155	KNR 5-08 d.2. 0301-23 3	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
156	KNR 5-08 d.2. 0302-01 3	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
157	KNR 5-08 d.2. 0309-01 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem - Gniazda DATA podwójne	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
158	KNNR 5 d.2. 1101-02 3	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
159	KNNR 5 d.2. 1105-07 3	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000