

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów wraz z inwentaryzacją powykonawczą	ha		
		0.16	ha	0.160	
				RAZEM	0.160
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad	m3		
		1597.5*0.2	m3	319.500	
				RAZEM	319.500
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		591.4+65+620+53.5*0.25+261*0.08+0.345	m2	1311.000	
				RAZEM	1311.000
4	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe z C 5/6 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
		591.4+65+620+53.5*0.25+261*0.08+0.345	m2	1311.000	
				RAZEM	1311.000
5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		60*4.8+58*4.8+4*3.5+2*5.5	m2	591.400	
				RAZEM	591.400
6	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		5*6.5+5*5/2+20	m2	65.000	
				RAZEM	65.000
7	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej ażurowej Meba grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin gruntem i zasianie trawy w otworach	m2		
		41*4.8+42*4.8+45*4.8+28*1.2-14*2.0	m2	620.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	620.000
8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z C 8/10	m		
		1.5*5+5+5+7+14+4+7+4	m	53.500	
				RAZEM	53.500
9	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z C 8/10 z oporem spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		66+66+44+44+41	m	261.000	
				RAZEM	261.000
10	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni terenu przyległego do placu równiarką; grunt kat.I-III	m2		
		15*25	m2	375.000	
				RAZEM	375.000